


Zakończenie zjazdu krawężnikiem na płask Skala 1:10

*Istniejący teren - zagospodarowanie
poszczególnych nieruchomości budowlanych*



Krawężnik betonowy 15x30 cm ułożony na płask - wtopiony
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
Ława z chudego betonu grubości 15 cm

Jezdnia z betonu asfaltowego grubości 5 cm
Warstwa górna grubości 10 cm - tłuczeń kamienny 0/31,5 mm
Podbudowa grubości 15 cm z tłuczni kamiennego 31,5/63,0 mm
Warstwa odsączająca grubości 15 cm - pospółka, piasek średnioziarnisty

