


Konstrukcja jezdni drogi głównej



UWAGA

Lokalizacja konstrukcji jezdni drogi głównej:

- km 0+120 ÷ 0+254

- km 0+355 ÷ 0+370

- km 0+512 ÷ 0+567

Warstwa jezdni o grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1.0 kg/m²

Warstwa profilująca grubości 10 cm z t³ucznią kamiennego 0/31,5 mm

Istniejąca podbudowa z t³ucznią kamiennego niesortowanego grubości 20÷35 cm

Pobocze o szerokości 0,50 m z t³ucznią kamiennego niesortowanego grubości 15 cm

Pobocze zewnętrzne o szerokości 0,50 m lewostronne i prawostronne
z materiału miejscowego pochodzącego z plantowania terenu