


Konstrukcja jezdni drogi głównej km 0+000 ÷ 0+120



UWAGA

Konstrukcja dotyczy rozjazdu w km 0+567
oraz zjazdów na nieruchomości budowlane

Warstwa jezdni grubości 5 cm - beton asfaltowy 0/12,8 mm
Skropienie asfaltem drogowym w ilości 1.0 kg/m²
Warstwa górna podbudowy grubości 10 cm z t³ucznia kamiennego 0/31,5 mm
Warstwa dolna podbudowy grubości 15 cm z t³ucznia kamiennego 31,5/63 mm
Warstwa ods'czaj'ca grubości 15 cm - pospó'ka, piasek orednioziarnisty
Pobocze o szerokości 0,50 m z t³ucznia kamiennego niesortowanego grubości 15 cm
Pobocze zewnętrzne o szerokości 0,50 m lewostronne i prawostronne
z materia'u miejscowego pochodz'cego z plantowania terenu