

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Grędzinie					
1		ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI CPV 45100000-8			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
d.1	0112-02				
	analogia	2.9*2.45/10000	ha	0.001	
				RAZEM	0.001
2	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1	0113-01	2.9*2.45	m ²	7.105	
				RAZEM	7.105
3	KNNR 1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m ²		
d.1	0113-02	Krotność = 2			
		7.105	m ²	7.105	
				RAZEM	7.105
2		DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ			
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45111291-6			
4	KNNR 1	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim	m ³		
d.3	0526-01				
		7.105*0.25	m ³	1.776	
				RAZEM	1.776
4		NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
5	KNR 2-23	Ułożenie na gruncie stref bezpiecznego upadku gr. 20 cm z piasku 0-2 mm	m ³		
d.4	0301-04				
		2.9*2.45*0.2	m ³	1.421	
				RAZEM	1.421
5		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
6		Dostawa i montaż wraz z fundamentem bujaka na sprężynie - motor	szt		
d.5	wycena indywidualna				
		1.0	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
6		SADZENIE DRZEW			