

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Dziuplinie - Plac Świetlicowy					
1		ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI CPV 45100000-8			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 9.0*5.7/10000	ha ha	 0.005	
				RAZEM	0.005
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 9.0*5.7	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV 45111291-6			
3 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 51.3	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
4 d.2	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 51.3*0.15	m ³ m ³	 7.695	
				RAZEM	7.695
3		NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
5 d.3	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 51.3	m ² m ²	 51.300	
				RAZEM	51.300
6 d.3	kalk. własna	Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego gr. 20 cm 51.3*0.2	m ³ m ³	 10.260	
				RAZEM	10.260
4		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
7 d.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem - huśtawki wahadłowej 2 osobowej metalowej 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000