

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI			
1 d.1	KNNR 1 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.003	ha ha	 0.003	
				RAZEM	0.003
2 d.1	KNR-W 2- 01 0119-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 15 cm za pomocą spycharek 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
2		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
3 d.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
4 d.2	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim 24.38	m ³ m ³	 24.380	
				RAZEM	24.380
5 d.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - przy placu zabaw 227.0	m ² m ²	 227.000	
				RAZEM	227.000
6 d.2	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy roślinnej walcem gładkim - przy placu zabaw 0.023	ha ha	 0.023	
				RAZEM	0.023
7 d.2	KNR 2-23 0207-01	Wysiew nawozów mineralnych granulowanych ręcznie - przy placu zabaw 0.023	ha ha	 0.023	
				RAZEM	0.023
8 d.2	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - przy placu zabaw 227.0	m ² m ²	 227.000	
				RAZEM	227.000
3		NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
9 d.3	KNR AT-04 0101-03 analogia	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
10 d.3	kalk. włas- na	Wykonanie nawierzchni z piasku płukanego grubości 20 cm 121.9	m ² m ²	 121.900	
				RAZEM	121.900
4		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
11 d.4	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż z fundamentem bujaka na sprężynie 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12 d.4	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż z fundamentem huśtawki wahadłowej 2 osobowej - metalowej wysokości 2,4 m 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
13 d.4	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż z fundamentem karuzeli z kierownicą 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
14 d.4	wycena in- dywidualna	Dostawa i montaż z fundamentem zestawu zabawowego : 1 wieża bez daszku, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, przepłotnia liniowa, schodki - metalowego 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
15 d.4	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z fundamentem ławki z oparciem 2.0	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
16 d.4	kalk. włas- na	Dostawa i montaż z fundamentem kosza na śmieci 1.0	szt szt	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
17 d.4	kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy z regulaminem na fundamencie	kpl		
		1.0	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5		SADZENIE DRZEW			
18 d.5	kalk. własna	Pęcherznica kalinolistna - sadzenie 1 rośliny co 70 cm. Sadzonki min. 50 cm wysokości	szt.		
		78.0	szt.	78.000	
				RAZEM	78.000
19 d.5	kalk. własna	Sadzenie drzew liściastych o wysokości pow. 3 m - Lipa drobnolistna - 3 szt., jesion wyniosły - 1 szt., klon pospolity - 1 szt.	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000