PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia papowego budynku mieszkalnego
ADRES INWESTYCJI : Jelcz - Laskowice ul.Techników 5
INWESTOR : ZGM TBS Sp. z o.o
WYKONAWCA ROBÓT : z wyboru

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m^2		
		15.64*68.05-1.50*0.40*11	m^2	1057.702	
				RAZEM	1057.702
2	KNR-W 4-01 0518-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m^2		
		15.64*68.05-1.50*0.40*11	m^2	1057.702	
				RAZEM	1057.702
3	KNR 0-21 4004-06 analogia	Poszycie - nabicie na istniejące deskowanie płyt OSB o gr. 18mm	m^2		
		(15.64*68.05-1.50*0.40*11)	m^2	1057.702	
				RAZEM	1057.702
4	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		0.25*7.82*2+0.30*7.82*2+(1.52+0.40)*2*0.20*11+0.10*0.60*25	m^2	18.550	
				RAZEM	18.550
5	KNR 2-02 0506-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		0.25*7.82*2+(1.52+0.40)*2*0.20*11	m^2	12.358	
				RAZEM	12.358
6	KNR 2-02 0506-05	Obrobienie podpórek(sztyc), słupów, uchwytów i odgromników w dachach krytych nie-blachą - z blachy ocynkowanej - dotyczy obrobienia wylotów rur odpowietrzających lub wentylacyjnych	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
7	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m^2		
		0.30*7.82*2+1.66*0.47*11	m^2	13.274	
				RAZEM	13.274
8	KNR 4-01 0735-03	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. II na kominach ponad dachem płaskim	m^2		
		(1.52+0.40)*0.935*11+(1.52+0.40)*0.695*11	m^2	34.426	
				RAZEM	34.426
9	KNR 4-01 0203-13	Uzupełnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego	m^2		
		1.57*0.45*11	m^2	7.772	
				RAZEM	7.772
10	KNR 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym jednowarstwowo	m^2		
		15.64*68.05	m^2	1064.302	
				RAZEM	1064.302
11	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m^2		
		15.64*68.05	m^2	1064.302	
				RAZEM	1064.302
12	KNR 4-01 0108-17 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km -wywóz papy	m^3		
		(15.64*68.05-1.50*0.40*11)*0.03	m^3	31.731	
				RAZEM	31.731
13	KNR 4-01 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - wywóz papy +utylizacja Krotność = 8	m^3		
		(15.64*68.05-1.50*0.40*11)*0.03	m^3	31.731	
				RAZEM	31.731