

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Osiedle domków jednorodzinnych w Jelczu - Laskowicach (Pl. Słonecznikowy i Pl. Wrzosowy) - drenaż warstw konstrukcyjnych - Etap IIIa					
1	KNR-W 2-01 0609-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa 463*0.05	m ³ m ³	 23.15	
				RAZEM	23.15
2	KNR 2-28 0703-02	Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom. 80 mm - rury drenarskie z PCV o śr. nom. 80 mm w otulinie syntetycznej 463+2*23*0.5	m m	 486.00	
				RAZEM	486.00
3	KNR 4-03 1004-05	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 100 mm - podłączenie drenażu do studzienek ściekowych 23*2	otw. otw.	 46.00	
				RAZEM	46.00
4	KNR 4-01 0206-01	Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach o powierzchni do 0.1 m2 przy głębokości do 10 cm - uszczelnienie połączeń drenażu w studzienkach 23*2	szt. szt.	 46.00	
				RAZEM	46.00