

ELEWACJA ZACHODNIA SKALA 1:100


ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ - ZEWNĘTRZNEJ (DO WYMIANY)

OZN.	01	02	03	04	05	06	07	D1	D2	D3	D4	D5
SYMBOL												
Sw	260	140	240	160	160	140	70	150	110+120	150	100	235
Hw	230	110	180	210	160	110	80	215	260+180	150	210	265
ILOŚĆ	12 szt.	6 szt.	2 szt.	8 szt.	10 szt.	7 szt.	4 szt.	1 szt.	1 szt.	2 szt.	2 szt.	1 szt.
UWAGI	SYSTEM OTWIERANIA CIEGNOWEGO (NP. HAUTAU)		-	-	-	-	-	PVC LUB CIEPŁE ALU	PVC LUB CIEPŁE ALU	STAŁOWE OCIEPL.	STAŁOWE OCIEPL.	PVC LUB CIEPŁE ALU

Sw - szerokość w świetle otworu węgarka (na zewnątrz)

Hw - wysokość w świetle otworu węgarka (za zewnątrz)

W - stolarka okienna zalecana do wymiany (oznaczenie na elewacji), na rzutach oznaczona symbolami okien do wymiany
- Z PROFILU PCV, W KOLORZE BIAŁYM, o wymiarach j.w. , profil 5-komorowy,
szyba o Ug=1,0 W/m2K, współczynnik dla okna: Uw=1,3 W/m2K
Dokładne wymiary stolarki okiennej sprawdzić na placu budowy przed złożeniem zamówienia



PRZĘKRÓJ PRZĘZ ŁĄCZNIK, WIDOK ELEWACJI WSCHODNIEJ

UWAGI:

- A

TYNK SILIKATOWY NP Ceresit KALAHARI KL1
- B

TYNK SILIKATOWY NP Ceresit KALAHARI KL3
- C

TYNK SILIKATOWY NP Ceresit NEBRASKA NB2
- D

TYNK MOZAIKOWY NP Ceresit CT77 4D
- E

TYNK SILIKATOWY NP Ceresit KALAHARI KL4
- F

TYNK SILIKATOWY NP Ceresit KALAHARI KL5
- W

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA DO WYMIANY
- INSTALACJA ODGROMOWA DO WYMIANY

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY "ARACO" s.c.
arch. arch. Anna Kostuch Onyszkiewicz, Rafał Onyszkiewicz, Jakub Onyszkiewicz
53-313 WROCLAW ul. POCZTOWA 17/19 tel. 071 367-69-94

temat: PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
ZESPÓŁ SZKÓŁ, PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA,
PUBLICZNE GIMNAZJUM
ul. Kościelna 20 w MINKOWICACH OŁAWSKICH

adres: MINKOWICE OŁAWSKIE ul.KOŚCIELNA 20 data: 04.2012

inwestor: Gmina Jelcz Laskowice ul.Wincentego Witosa 24 , stadium: PB/W
50-220 Jelcz Laskowice

branża: ARCHITEKTURA skala: 1:100

projektant mgr inż. arch. Rafał Onyszkiewicz upr. nr : 565 / 87/ UW

asystent: mgr inż. arch. Anna Kostuch-Onyszkiewicz

asystent: mgr inż. arch. Jakub Onyszkiewicz

sprawił: mgr inż. arch. Agnieszka Szymankiewicz upr. nr : 188 / 00/ DUW

nazwa rysunku: ELEWACJA ZACHODNIA nr rysunku: A6