

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2016 r.					
1 Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice					
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm - grys bazaltowy 11/16 mm w ilości około 50 kg/m ² - R x 0,5 10000.0	m ² m ²	 10000.000	 10000.000
				RAZEM	10000.000
2 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 20000.0	m ² m ²	 20000.000	 20000.000
				RAZEM	20000.000
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 20000.0	m ² m ²	 20000.000	 20000.000
				RAZEM	20000.000
2 Dostawa kruszywa bazaltowego 0/31,5 mm					
4 d.2	kalk. własna	Zakup kruszywa kamiennego - bazaltowego 0/31,5 mm 1000.0	t t	 1000.000	 1000.000
				RAZEM	1000.000
5 d.2	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 1000/25	kurs kurs	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
6 d.2	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za dalsze 64 km Krotność = 64 40.0	kurs kurs	 40.000	 40.000
				RAZEM	40.000
3 Utwardzenie dróg gruntowych					
7 d.3	KNR-W 2- 01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podsycia 1.0	ha ha	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
8 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego kamiennego 0/63 mm - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 10000.0	m ² m ²	 10000.000	 10000.000
				RAZEM	10000.000