



LEGENDA:

	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICA DZIAŁKI NR 24/8, 24/9
	NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE, H=1,2m – DŁ. 80,0m (ŁĄCZNIE Z FURTKĄ)
	NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE DLA URZĄDZENIA HUŚTAWKI WAHADŁOWEJ (DOSTARCZONE Z URZĄDZENIEM)
	ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE DO DEMONTAŻU, H=1,2m – DŁ. 24,4m
	ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE, H=1,2m – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
	ISTNIEJĄCE BOISKO DO DEMONTAŻU – NAMERZCHNIA ŻWIROWA
	STREFA FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA PLACU ZABAW
	PROJEKTOWANE DRZEWY I KRZEWY
	DRZEWY ISTNIEJĄCE
	ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA PLACU ZABAW
	ZIELEŃ – TRAWNIK
	NAMERZCHNIA POLIURETANOWA – PLAC ZABAW
	NAMERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ – CHODNIK + URZĄDZENIE NR 5
	WEJŚCIE NA TEREN INWESTYCJI

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI:	
POWIERZCHNIA PLACU ZABAW – NAW. POLIURETANOWA:	183,0m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA KOMUNIKACJI – KOSTKA BETONOWA:	157,0m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA – ZIELEŃ:	347,0m <sup>2</sup>

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

URZĄDZENIA NOWOPROJEKTOWANE:	
①	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
②	HUŚTAWKA WAHADŁOWA – PLATFORMA
③	BUJAK JEDNOOSOBOWY – SZEROKI
④	KARUZELA PLATFORMOWA
⑤	PIASKOWNICA PODNIESIONA
⑥	HUŚTAWKA WAGOWA – PLATFORMA
⑦	ŁAWKA Z KOSZEM
⑧	REGULAMIN PLACU ZABAW



biuro obsługi budownictwa

Biurow Obsługi Budownictwa  
Mariusz Fabjanowski  
50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1  
tel. 0506177881, tel./fax (071) 3459264

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice			
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Obiekt	Obiekt rekreacji - plac zabaw			
Adres	ul. Tadeusza Tańskiego, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Adres geod.	dz. nr 24/9, AM-32, obręb: Laskowice			
Temat projektu	Budowa integracyjnego placu zabaw przy ul. Tadeusza Tańskiego w Jelczu-Laskowicach			
Temat rysunku	RZUT PODSTAWOWY			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	05.2017	07/DSOKK/2016	
BOB/17/09	1:250	PZT	Arch.	A-01
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku

UWAGI  
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  
2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.  
3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót  
4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami  
5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.