



UWAGI:

1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100-150m.
2. Odnokowanie pionowe i zopory drogowe przenosić wraz z postępowaniem prac.
3. Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka.
4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skierowanie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierownika ruchu, poprzez wyznaczenie dwóch przesłanych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierownik ruchu".
5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenie bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTERQ I. BORS, R. FIŁS SP. J.
ul. Miłkowska 14 pok. 1-4, 55-063 MIĘDZYMIE
INWESTOR:
GMINA JELECZ-LASKOWICE
UL. WIŁKOŚA 24, 55-220 JELECZ-LASKOWICE

OBIEKT:
KANALIZACJA SANITARNA W MIASTECZKACH OLEANSKICH
"ETAP II, III, IV, V"

OBREB - MIASTECZKO OLEANSKIE
GMINA JELECZ-LASKOWICE

PROJEKT
WYKONAWCZY

SKALA:
1:500

TYTUŁ:
RUCH ZASTĘPCZY - 15360, ul. Dąbrowskiego - etap 1

DATA:
08.2016

NR PROJEKTU:
P-2.1