

P.p.=125,00

	S69		S125		S126		S127		S128
Rzędna istniejącego terenu	138,50		138,60		138,68		138,80		138,85
Rzędna dna proj. kanału	136,28		136,34		136,47		136,72		136,80
Nazwa węzła	S69		S125		S126		S127		S128
Długość odcinka	1,0 / 10,3	11,3		26,8		49,3	1,7 / 14,3	16,0	
Proj. spadek kanału, odległość	L=103,4							i=0,5 %	
Proj. średnica nominalna, materiał					DN200, PCV				
Hektometr i odległości	0	5,5; 8,5	11,3		38,1		87,4	93,7	1 / 3,4

PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA
ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. J.
ul. Wilczycka 14 pok. 1-4, 55-093 KIEŁCZÓW

INWESTOR: GMINA JELCZ-LASKOWICE, UL. WITOSA 24, 55-220 JELCZ-LASKOWICE				
OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OŁAWSKICH "ETAP II, III, IV, V" OBRĘB - MINKOWICE OŁAWSKIE GMINA JELCZ-LASKOWICE				BRANŻA: SANITARNA
PROJEKTANT: MGR INŻ. ROBERT FLIS	DATA: 05-2016	NUMER UPRAWNIEŃ: 221/DOŚ/05	PODPIS:	STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY
SPRAWDnaJĄCY: MGR INŻ. IRENEUSZ BORS	DATA: 05-2016	NUMER UPRAWNIEŃ: 63/DOŚ/03	PODPIS:	
ASYSTENT PROJEKTANTA: MGR INŻ. KATARZYNA PIECYK	DATA: 05-2016			
SKALA: 1:100/500	TEMAT: PROFIL PODŁUŻNY PROJ. KANALIZACJI SANITARNEJ S69-S128			NR RYSUNKU: 29