



PRZĘKROJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ PRZEPUSZCZALNĄ

1. NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA:
WARSTWA – grubość 60 mm
– 10 mm EPDM frakcja 1–3,5 mm
– 50 mm SBR frakcja 2–6 mm
wys. upadku do 1,70 m
2. WARSTWA WYRÓWNAWCZA 50 mm.
KRUSZYWO KAMIENNE, FR. 0–4 mm.
3. WARSTWA NOŚNA 150 mm.
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 4–40 mm.
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA 100 mm.
5. GEOWŁÓKNINA
6. GRUNT RODZIMY



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 2. Ze względu na sposób zokręglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
 3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
 4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną i obowiązującymi normami
 5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

<div><div></div><div><div>Biuro Obsługi Budownictwa</div><div>Mariusz Fabjanowski</div><div>50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1</div><div>tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264</div></div></div>				
biuro obsługi budownictwa				
Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice			
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Obiekt	Obiekt rekreacji - plac zabaw			
Adres	al. Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Adres geod.	dz. nr 1/3, AM-32, Obręb Laskowice			
Temat projektu	Rozbudowa placu zabaw przy SP nr 2 w Jelczu-Laskowicach			
Temat rysunku	PRZĘKROJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	03.2018	07/D50KK2016	
BOB/18/14	1:10	PZT	Arch.	A-01
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	
			Nr rysunku	