


PRZEMRÓJ PRZEMZ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW,
SIŁOWNI PLENEROWEJ
NAWIERZCHNIA ŹWIROWA


1. ŹMIR RZECZNY frakcja 2–8 mm gr 30cm
2. GEOWŁÓKNINA
3. GRUNT RODZIMY

PRZEMRÓJ PRZEMZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, BEZFĄZOWA, 60mm NP: POLBRUK (kolor szary)
2. PODSYPKA PIASKOWA frakcja 0–2mm gr 3,0cm
3. KRUSZYWO ŁAMANE gr 15,0cm
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA gr 5,0cm
5. GRUNT RODZIMY



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 2. Ze względu na sposób zokręglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
 3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
 4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną i obowiązującymi normami
 5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

 <div>Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264</div>				
Investor	Gmina Jelcz-Laskowice			
Adres	ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Obiekt	Obiekt rekreacji - siłownia plenerowa			
Adres	ul. Główna 27A, 55-220 Jelcz-Laskowice			
Adres geod.	dz. nr 41/2, AM-1, Obręb Kopallina, Gmina Jelcz-Laskowice			
Temat projektu	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Główniej w Kopalinie			
Temat rysunku	PRZEMRÓJ PRZEMZ NAWIERZCHNIE			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgiłnż. arch. Jakub Chojnacki	02.2018	07/DSCKK/2016	
BOB/18/07	1:10	PZT	Arch.	A-01
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	
			Nr rysunku	