



MATERIAŁY:

A. Blacha trapezowa, powlekana i ocynkowana, gr. 0,60 mm
B. Zespawane ze sobą profile stalowe, walcowane na zimno,
3 mm S 235 (podłóżne belki nośne podłogi oraz dachu), 4 mm
S275 (słupki narożne)

Kolor elewacji:
RAL 9002

ZASTOSOWANE KONTENERY:

- 1 kontener sanitarny 16' CONTAINEX z
indywidualnym ustawieniem wyposażenia;
- 2 kontenery biurowe 20' CONTAINEX bez
wyposażenia.

UWAGA

1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności i należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
3. Wszelkie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64				
biuro obsługi budownictwa						
Inwestor					Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice	
Projekt					Budowa boiska wielofunkcyjnego w Chwałowicach - ETAP 2 "Budowa budynku zaplecza boiska wielofunkcyjnego"	
Adres inwestycji					Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obręb Chwałowice, dz. nr 104/2	
Temat rysunku		Elewacja E-01, E-02, E-03, E-04				
		Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:		dr inż. arch. Przemysław Nowakowski		04.2017	294/94/UW	
Sprawdził:		mgr inż. arch. Jakub Chojnacki		04.2017	07/DSOKK/2016	
BOB/16/84		1:50	P.W.	Arch.	A-02	
Nr projektu		Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	