



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ:	
1. pomieszczenie magazynowe	13,7 m2
2. pomieszczenie magazynowe	13,7 m2
3.1. pomieszczenie trenera	5,5 m2
3.2. pomieszczenie sędziego	5,5 m2



D1	DACH D1	
	Plyta włótrowa, odporność ogniowa D-s2	5 mm
	Włeha mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), $U_{max} = 0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$	100 mm
	Plyta włótrowa, odporność ogniowa D-s2	5 mm
D2	DACH D2	
	Plyta gk-powłokana białą, odporność ogniowa A2-s1	5 mm
	Włeha mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), $U_{max} = 0,36 \text{ W/m}^2\text{K}$	100 mm
	Plyta gk-powłokana białą, odporność ogniowa A2-s1	5 mm


S1	PODŁOGA S1	
	Wykładzina podłogowa z tworzywa sztucznego, odporność ogniowa B-s1	1,5 mm
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	22 mm
	Ocynkowana płyta blaszana	0,6 mm
	Włena mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), Umax = 0,36 W/m ² K	60 mm
	Ocynkowana płyta blaszana	0,6 mm
	Płyta wiórowa, odporność ogniowa D-s2	22 mm

Sc1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Sc1	
	Blacha	
	Płyta wiórowa, wykończenie jasny dąb	5 mm
	Włókn mineralna, odporność ogniowa A1 (niepalna), $\lambda_{max} = 0,57 \text{ W/m}^2\text{K}$	60 mm
	Płyta wiórowa, wykończenie jasny dąb	5 mm

Sc2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA Sc2	
	Blacha	
	Planka poliuretanowa, odporność ogniowa B-s3, Umax = 0,38 W/m2K	60 mm
	Ocynkowana blacha stalowa, wykończenie biały dąb	0,5 mm

MATERIALS:

A. Blachta trapezowa, powlekana i ocynkowana, gr. 0,60 mm
 , kolor szary,
 B. Zespawane ze sobą profile stalowe, walcowane na zimno,
 S 225 (podłożone belki nośne podłogi oraz dachu), 4 mm
 S275 (stłupki narożne), kolor szary

					
Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kłuczborska 13/1 tel./0506177881, tel./fax(071) 3459264					
Biuro obsługi budownictwa					
Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice				
Adres	ul. Wroceniego Wilosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
Obiekt	Budynek zaplecza boiska piłkarskiego				
Adres	ul. Główna , 55-220 Grędzina				
Adres geod.	dz. nr 358, Obręb Grędzina				
Temat projektu	Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Głównej w Grzędzinie				
Temat rysunku	RZUT PODSTAWOWY, Przekrój A - A				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Architektura:	mjr inż arch. Jakub Chojnacki	05.2018	07/D/SOKK/2016		
Sprawdził:	mjr inż arch. Grzegorz Gajewski	05.2018	25/03/DD/A		
BOB/18/01	1:50	PB	Arch.	A-01	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	