

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych w 2019 r.					
1		Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA			
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont częściowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm - kruszywo łamane bazalt 0-31,5 mm w ilości około 50 kg/m ² - R x 0,5 15000.0	m ²		
			m ²	15000.000	
				RAZEM	15000.000
2 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włączów, pokryw i obudów zaworów. 50000.0	m ²		
			m ²	50000.000	
				RAZEM	50000.000
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 50000.0	m ²		
			m ²	50000.000	
				RAZEM	50000.000
4 d.1	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego kamiennego 0/63 mm (6 cm) i 0/31,5 mm (4 cm) - łączna grubość po zagęszczeniu 10 cm 5000.0	m ²		
			m ²	5000.000	
				RAZEM	5000.000

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Witosa 24
-55-220 JELCZ-LASKOWICE
NIP 912-17-15-777

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych w 2019 r.					
1		Utwardzenie dróg gruntowych - CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA			
1 d.1	KNR 2-31 0111-03	Podbudowa z istniejącego gruntu stabilizowanego cementem 20 kg/m ² wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm. Uwaga : podczas wykonywania robót należy zachować szczególną ostrożność na możliwość występowania elementów sieci podziemnych, włączów, pokryw i obudów zaworów. 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000
2 d.1	KNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości 10.0 dm ³ /m ² i grysem kamiennym bazaltowym frakcji 2-5 mm 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000

GMINA JELCZ-LASKOWICE
 ul. Witosa 24
 55-220 JELCZ-LASKOWICE
 NIP 912-17-15-777