


PLYTA POZ.1.4 27 SZT.

# ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ




NR	Ø mm	DŁUGOŚĆ cm	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ SUM. m		
				A-0	A-III	A-III plastowny
PLYTA POZ.1,4						
1	10	196	18		35,3	
2	6	264	8		21,2	
3	6	25	6		1,5	
4	150x150x5	15	6			0,9
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA		m			35,3	0,9
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY		kg/m			0,222	5,89
CIĘŻAR SUWARYCZNY		kg			5,1	5,3
OGÓŁEM STALI				kg	32,2	

NR2 Ø6 L=264cm co 19cm


264

6NR4 plastikownik 150 x150 x5

6NR3 #6, l=25cm



BETON B20  
STAL AIII i A0  
OTULINA ZBROJENIA  
30mm

			
	<h1>PROJEKT</h1>		
	biuro projektowe 55-200 Olawa, ul. Brzeska 19		
Inwestor :	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - TBS SP. Z O.O. UL. TECHNIKÓW 29, 55-221 JELCZ ŁASKOWICE mgr inż. arch. P. LEONSKI upr. nr 215/90/UW	PB	
PROJEKTOWAŁ:		BRANŻA: ARCH. BRANŻA:	
SPRAWDZIŁ:	Podpis:	BRANŻA:	
OPRACOWAŁ:		BRANŻA:	
OBIEKT: Budynnek mieszkalny wielorodzinny TBS 9 Jelcz-Łaskowice, dz. nr 10/56, AM-34 obręb Łaskowice, ul. Wolności		SKALA: 1:25	
Nazwa rys.: POZ.14			12k