

MIESZKANIE NR 3.9 POWIERZCHNIA 66,10 m²					MIESZKANIE NR 3.7 POWIERZCHNIA49,90 m²					MIESZKANIE NR 2,9 POWIERZCHNIA 49,90 m²					MIESZKANIE NR 2.7 POWIERZCHNIA 53,50 m²					MIESZKANIE NR 1,9 POWIERZCHNIA 53,65 m²					MIESZKANIE NR 1,7 POWIERZCHNIA 49,90 m²				
NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA		NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA		NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA		NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA		NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA		NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA	
3,9,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,85		3,7,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,10		2,9,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,10		2,7,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,65		1,9,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	18,65		1,7,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,10	
3,9,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	10,85		3,7,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,90		2,9,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,90		2,7,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,70		1,9,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,75		1,7,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,90	
3,9,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,95		3,7,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,70		2,9,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,70		2,7,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	9,25		1,9,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	9,35		1,7,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	8,70	
3,9,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	10,05		3,7,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,30		2,9,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,30		2,7,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,95		1,9,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,95		1,7,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	7,30	
3,9,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,85		3,7,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,90		2,9,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,90		2,7,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,95		1,9,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,95		1,7,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,90	
3,9,6	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	13,55		MIESZKANIE NR 3.8 POWIERZCHNIA 41,95 m²										MIESZKANIE NR 2.8 POWIERZCHNIA 41,95 m²										MIESZKANIE NR1,8 POWIERZCHNIA 41,95 m²				
					NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA							NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA							NR POM	NAZWA	POSADZKA	POWIERZCHNIA	
					3,5,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,70							2,8,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,70							1,8,1	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	16,70	
					3,5,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	8,85							2,8,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	8,85							1,8,2	POKÓJ	WYKŁ DYWAN	8,85	
K.3,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20		3,5,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	6,70		K.2,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20		2,8,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	6,70		K.1,2	KL SCHOD	POS CERAM	16,20		1,8,3	KUCHNIA	WYKŁ PVC	6,80	
					2,5,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	5,90							2,8,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	5,90							1,8,4	PRZEDPOKÓJ	WYKŁ PVC	5,80	
					3,5,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,80							2,6,5	ŁAZIENKA	POS CERAM	3,80							1,8,5	ŁAZIENKA	WYKŁ PVC	3,80	

OBJAŚNIENIA:

- 4 / 2°C — NR POMIESZCZENIA / TEMPERATURA OBLICZENIOWA
- 3 — NR PIONU WOD-KAN.
- 1G — NR PIONU GAZOWEGO
- z–25 — KANALIZACJA SANITARNA
- c–20 — WODA ZIMNA (średnica zewnętrzna 25 mm)
- ccw–20 — WODA CIEPŁA (średnica zewnętrzna 20 mm)
- d=25 — CYRKULACJA CIEPŁEJ WODY (średnica zewnętrzna 20 mm)
- INSTALACJA GAZU (średnica nominalna 25 mm)
- ZW — WODOMIERZ SKRZYDEŁKOWY JS-10 dn=40 mm ZAWÓR ODCINAJĄCY d= 50 mm PRZED WODOMIERZEM ZWROTNY ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY ORAZ ZAWÓR ODCINAJĄCY d=50 mm ZA WODOMIERZEM
- WP+S — STUDZIENKA Z WPUSTEM PODŁOGOWYM. W STUDZIENCE ZAMONTOWAĆ POMPĘ W STUDZIENCE ZAMONTOWAĆ POMPĘ ZATAPIALNĄ Z PŁYWAKIEM PRZEWÓD TŁOCZNY POMPY WŁĄCZYĆ DO NAJBLIŻSZEGO PIONU KANALIZACJI
- SG — SKRZYNKA GAZOWA STALOWA Z ZAWOREM ELEKTROMAGNETYCZNYM

ZASTOSOWANE PRZEWODY:

INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI - SYSTEM RUR TC
1.Przewody o średnicach 16*2 - 20*2,8 - 25*3,5 mm - PEX-c w osłonie z peszla
2.Przewody o średnicach 32*2,4 - 40*3,0 - 50*3,7 - 63*4,7 - 75*5,6 - 90*10,0 mm rura TC QUICKPIPE PN16 systemu TC
INSTALACJA KANALIZACJI
1.Przewody PVC systemu WAVIN
INSTALACJA GAZU
1.Przewody stalowe spawane w piwnicach i klatkach schodowych
2.Przewody miedziane w mieszkaniach

PROJEKT

bluro projektowe 55-200 Oława, ul. Brzeska 19

Inwestor :	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ - TBS SP. Z.O.O. UL. TECHNIKÓW 29, 55-221 JELCZ LASKOWICE		STADIUM: PB
AUTOR PROJEKTU :	mgr inż. arch. P. LEOŃSKI upr. nr 215/90/UW	Podpis:	BRANŻA: ARCH.
PROJEKTOWAŁ:		Podpis:	BRANŻA:
SPRAWDZIŁ:		Podpis:	BRANŻA: SANIT.
OPRACOWAŁ:			BRANŻA: SANIT.
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny TBS 9 Jelcz-Laskowice, dz. nr 10/56,AM-34 obręb Laskowice, ul. MIESZKA 1		SKALA: 1:100
NAZWA RYS.:	RZUT II PIETRA INSTALACJE : WOD.-KAN., GAZ,		NR RYS.: 4 s