

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac zabaw w Grzędzinie					
1		ROBOTY ZIEMNE I USUNIĘCIE ZIEMI			
1 d.1	KNNR 1 0112-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych - strefa bezpiecznego upadku 5.77*3.1/10000	ha ha	 0.002	
				RAZEM	0.002
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5.77*3.1	m ² m ²	 17.887	
				RAZEM	17.887
3 d.1	KNNR 1 0113-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - do datek za dalsze 5 cm ponad 15 cm Krotność = 2 17.887	m ² m ²	 17.887	
				RAZEM	17.887
4 d.1	KNNR 1 0504-02 analogia	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów leżącej wzdłuż krawędzi; grunt kat.III 17.887*0.25	m ³ m ³	 4.472	
				RAZEM	4.472
2		NAWIERZCHNIA Z PIASKU			
5 d.2	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 17.887	m ² m ²	 17.887	
				RAZEM	17.887
6 d.2	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny mocowana do podłoża szpilkami w ilości - 1 szt./m ² 17.887	m ² m ²	 17.887	
				RAZEM	17.887
7 d.2	KNR 2-23 0301-04	Ułożenie na gruncie stref bezpiecznego upadku gr. 20 cm z piasku 0-2 mm 5.77*3.1*0.2	m ³ m ³	 3.577	
				RAZEM	3.577
3		WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW			
8 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż wraz z fundamentem hustawki wagowej 2 osobowej metalowej 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
9 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy 3 x 3 m 1.0	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000