1. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, teletechniczne) należy pod ulicami, zjazdami, krzyżowaniami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami (energetycznymi, teletechnicznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem właścicieli sieci, w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i stabilność. Ustalającą podstawowych urządzeń należy zabezpieczyć za pomocą zmiękczeń kontrolnych. Wskazy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć ocalkowanie przed osuwiskom.
3. Należy wykonać regulację istniejących studni teletechnicznych, wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zawórów wodociągowych i gazowych do projektowanych rzędnych.

LEGENDA

- jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej
- jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej
- ciągi - nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej
- pobocze utwardzone - nawierzchnia z kostki granitowej
- pasy zieleni
- krawężnik betonowy wystający oraz ścek prostokreślnikowy
- krawężnik betonowy obniżony oraz ścek przykrawężnikowy obniżki betonowe
- proj. wpusty burzowe
- proj. studnie rewizyjne
- projektowany kolektor deszczowy
- projektowane odwodnienie liniowe zjazdów - aco/ann
- projektowane lampy uliczne wysięgnikowe
- istniejące lampy uliczne
- projektowany kabel oświetleniowy YAKS 4x25mm²
- zabezpieczenie projektowanego kabla oświetleniowego rury osłonowe peha SRS 40,0 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable m rury osłonowe dwudzielne typu AROT d110 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable SN rury osłonowe dwudzielne typu AROT d160 (czerwone)
- zabezpieczenie istniejącej sieci teletechnicznej rury osłonowe dwudzielne typu AROT d110
- projektowana sieć teletechniczna
- demontaż istniejącej sieci teletechnicznej
- projektowana sieć wodociągowa
- demontaż istniejącej sieci wodociągowej
- demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
- przekroje konstrukcyjne
- otwór geotechniczny

Zarząd Usługowy **TROBER**
mgr inż. Patrick Kuba - Grzesica
ul. Parkowa 7, 55-330 Kobierzyce, tel. kom. 602 181 150

Projektant	mgr inż. Patrick Kuba - Grzesica upr. nr 204/DOŚ/03	Data	Podpis
Sprawdzający	dr inż. Dorota Kuba upr. nr 212/UW/09	Data	Wrocław 2023
Opracowując	mgr inż. Piotr Bukowski mgr inż. Tadeusz Jarząbek	Podpis	Podpis
Obiekt	Przebudowa ulic Trzebnickiej wraz z przebudową Placu Dominikański, mgr Wincenty, mgr Edmund w Miasto i Gminie Trzebnica		
Rysunek	Nr D-2 PLAN SYTUACYJNY		SKALA 1:500