


ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PLACU ZABAW:	1453 m ²
NAWIERZCHNIA Z PIASKU	390,50 m ²
TERENY ZIELONE:	1062,50 m ²

UWAGA:

Prawa autorskie tego rysunku są własnością autorów.
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany,
ani udostępniany w całości lub częściach, bez uzgodnienia z autorami.
Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

- Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
 - Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż., BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.
 - Wszelkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta – w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
 - Opis techniczny i STWIKR stanowi integralną część niniejszego opracowania.
- UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.



A PRZĘKRÓJ PRZESZKONNĄ PIASKOWĄ BEZPIECZNĄ	
1. PIASEK PŁUKANY	
WARSTWA – grubość 300 mm	
FRACJA 0–2mm	
2. WARSTWA GEOTKANINY	
3. GRUNT RODZIMY	
B	
1. TRAWA NATURALNA	
2. GRUNT RODZIMY	

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA

- 1i ŁAWKA Z OPARCIEM
- 2i KOSZ NA ŚMIECI
- 3i ZJEŹDŻALNIA
- 4i TABLICA INFORMACYJNA

URZĄDZENIA PO RENOWACJI:

- 1 KARUZELA TARCZOWA
2 sztuki
- 2 HUŚTAWKA METALOWA WAHADŁOWA
2 osobowa, wys. 2,00
- 3 KARUZELA KRZYŻOWA
- 4 HUŚTAWKA WAGOWA
- 5 ŁAWKA METALOWA BEZ OPARCIA
- 6 KOSZ NA ŚMIECI

NOWE URZĄDZENIA:

- 7 ŁAWKA METALOWA BEZ OPARCIA
- 8 ZESTAW SPRAWNOŚCIOWY
Z 6-CIU SEGMENTÓW
PIASKOWNICA
- 9 3,26x3,26 m, z segmentów żelbetowych

przekrój A-A

LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA
- WEJŚCIE NA TEREN OPRACOWANIA
- STREFA BEZPIECZEŃSTWA
przebieg minimalna dla urządzenia
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z TRAWY
- PIASEK PŁUKANY
frakcja 0-2mm gr. 30cm
- PROJEKTOWANY ŻYWIOT
pęcherznica kalinolistna (*Physocarpus opulifolius*)
odmiana "Luteus" oraz "Diabolo"-
wysokość 150cm
sadzić jednorzędowo co 70 cm (na zmianę po 5 sztuk z odmiany)
Ilość sztuk: 78 (po 39 z każdej odmiany)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
GMINA	MIJSCOWOŚĆ	ULICA	NR
JELCZ-LASKOWICE	JELCZ-LASKOWICE	TECHNIKÓW 16	
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO			
NR DZIAŁKI		OBRĘB	
13/73		JELCZ	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
UTEKO Sp. z o.o. 51-640 WROCŁAW, UL. BRACI GIERYSKICH 156 TEL./FAX: 071/ 3461909			

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	IMIĘ I NAZWISKO	NR. UPR.
	OPRACOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK	185/00/UW
OBJEKT / ZAKRES OPRACOWANIA		SKALA	BRANŻA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W JELCZU-LASKOWICACH PRZY ULICY TECHNIKÓW 16		1:200	ARCHITECTURA
		STADIUM	DATA
RYSUNEK		PB	06.2014
NR RYS.		PB-JLC.A-02	