


UWAGA:
Prawa autorskie tego rysunku są własnością autorów
Niniejszy rysunek jest wydany pod warunkiem, że nie będzie kopiowany,
ani udostępniany w całości lub częściach, bez uzgodnienia z autorami.
Nie należy odmierzать wymiarów z rysunku ani używać go jako szablonu
Przed przystąpieniem do prac budowlanych wymiary sprawdzić w naturze
W przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

1. Wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych.
 2. Wszystkie zastosowane materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż., BHP, posiadać odpowiednie atesty i aprobaty.
 3. Wszelkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny być wykonywane według technologii określonej przez producenta – w razie potrzeby wskazany jest nadzór techniczny ze strony producenta.
 4. Opis techniczny i STWIOR stanowią integralną część niniejszego opracowania.
- UWAGA: Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.



LEGENDA

- GRANICA OPRACOWANIA
- WEJŚCIE NA TEREN OPRACOWANIA
- STREFA BEZPIECZEŃSTWA
przestrzeń minimalna dla urządzenia
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA Z TRAWY
- PIASEK PŁUKANY
frakcja 0-2mm gr. 30cm
- ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA BETONOWA
DO USUNIĘCIA
- PROJEKTOWANY ŻYWOPŁOT
pęcherznica kalinolistna (*Physocarpus opulifolius*)
odmiana "Luteus oraz "Diabolo" - wysokość 150cm
sadzić jednorzędowo co 70 cm (na zmianę po 5 sztuk z odmiany)
Ilość sztuk: 112 (po 56 z każdej odmiany)

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ

ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA:


- 1i ŁAWKA
- 2i TABLICA INFORMACYJNA
- 3i HUŚTAWKA WAGOWA
- 4i PRZEPLOTNIA KOŁOWA

URZĄDZENIA PO RENOWACJI:

- 1 KARUZELA TARCZOWA
2 sztuki
- 2 ZJEŹDŻALNIA METALOWA
- 3 HUŚTAWKA WAHADŁOWA TYPU "T"
- 4 HUŚTAWKA WAHADŁOWA 2-OSOBOWA

NOWE URZĄDZENIA:

- 5 ZESTAW ZABAWOWY DWIE WIEŻE
dwie zjeżdżalnie 2200mm, schodki wejściowe, balkonik, rura strażacka, drabinka sznurowa, rura przejściowa
- 6 ŁAWKA BEZ OPARCIA, KOSZ NA ŚMIECI



SKALA 1:500

0 10 20 30m

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:	
POWIERZCHNIA CAŁKOWITA PLACU ZABAW:	2301,20m ²
NAWIERZCHNIA Z PIASKU	483,20m ²
NAWIERZCHNIA Z BETONU (DO USUNIĘCIA)	58,40m ²
TERENY ZIELONE:	1759,60m ²

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO		
GMINA	MIJSCOWOŚĆ	ULICA
JELCZ-LASKOWICE	JELCZ-LASKOWICE	PRUSA
DZIAŁKA OBIEKTU BUDOWLANEGO		
NR DZIAŁKI		OBRĘB
22		JELCZ
JEDNOSTKA PROJEKTOWA		
UTEKO Sp. z o.o. 51-640 WROCŁAW, UL. BRACI GIERYSKICH 156 TEL./FAX: 071/ 3461909		

ZESPÓŁ PROJEKTOWY				
ARCH.	PROJEKTOWAŁ	IMIE I NAZWISKO	NR. UPR.	PODPIS
	OPRACOWAŁ	DR INŻ. ARCH. MACIEJ STOJAK INŻ. ARCH. KRAJ. MAGDALENA BEDNAREK	185/00/UW	
OBIEKT / ZAKRES OPRACOWANIA			SKALA	BRANŻA
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PLACU ZABAW W JELCZU-LASKOWICACH PRZY ULICY PRUSA			1:250	ARCHITEKTURA
			STADIUM	DATA
			PB	06.2014
RYSUNEK			NR RYS.	
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			PB-JLC.B-01	