


Płyta PL3 1szt.

(płyte PL3.1 1szt. wykonać jako lustrzane odbicie PL3)

Skala 1:20



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH			
Nr	Ilość/element	Ilość łączna	Oznaczenie
Rd20x2.50	4	8	PFEFER 05.002.202 (2.0t)
RW 40	8	16	Rura karbowana Ø40

Pręty nie rozrysowane są prętami prostymi

Zestawienie prętów zbrojeniovych				Numer: K1.9_58_16	
PŁYTA RAMPY PL3, PL3.1			wykonanie [szt.]:	2	
Nr pręta	Ø [mm]	wymiary [m]	ilość/element	ilość łączna	długość łączna [m]
1	12	1,430	18	36	51.48
2	12	1,950	18	36	70.20
3	12	4,175	6	12	50.10
4	12	5,005	6	12	60.06
5	12	3,715	1	2	7.43
6	12	4,545	1	2	9.09
7	12	0,570	1	2	1.14
8	12	0,540	1	2	1.08
9	12	2,185	2	4	8.74
10	12	1,900	2	4	7.60
11	12	0,985	1	2	1.97
12	12	1,505	1	2	3.01
długość łączna [m]				271.90	
waga [kg/m]				0.888	
waga łączna [kg]				241.45	
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				≈241 kg	

Beton: C25/30  
Stal: B500SP  
Otulina: 30mm

Wymiary szeregów i prętów górnych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gładzą są wymiarami wewnętrznymi

1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.  
2. Projekt należy rozpuścić wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.  
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:  
- dla prętów Ø12 d=48mm,  
4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.  
5. Elementy prefabrykowane składować w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

**Uwagi**

**Biuro Obsługi Budownictwa**  
Mariusz Fabjanowski  
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1  
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64

**Investor** Gmina Jelcz-Laskowice  
ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice

**Projekt** Budowa szatni sportowej

**Adres inwestycji** ul. Bolesława Świątchowskiego 1, 55-220 Jelcz- Laskowice  
Obręb Laskowice, AM-48, dz. nr 51

**Temat rysunku** **Płyta rampy PL3**

<b>Konstrukcja:</b>	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	08.2016.	145/DOŚ/05	
<b>Sprawdził:</b>	mgr inż. Grzegorz Kędziński	08.2016.	201/DOŚ/09	
<b>Współpraca:</b>	mgr inż. Łukasz Huboj	08.2016.	-	

**BOB/58/16** **1:20** **P.W.** **Konstr.** **K-1.9**

**Nr projektu** Skala Stadium Branża Nr rysunku