




Płyta rampy PL2 1szt.

(płyte PL2.1 1szt. wykonać jako lustrzane odbicie PL2)
skala 1:20



Wymiary szeregów i prętów górnych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gęda są wymiarami wewnętrznymi



Uwagi

1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Projekt należy rozpuścić wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
 - dla prętów $\phi 12$ $d=48mm$,
4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.
5. Elementy prefabrykowane składować w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH			
Nr	Ilość/element	Ilość łączna	Oznaczenie
Rd20x2.50	4	8	PFEFER 05.002.202 (2.0t)
RW 40	9	18	Rura karbowana $\phi 40$

Pręty nie rozrysowane są prętami prostymi

Zestawienie prętów zbrojeniowych					Numer: K1.8_58_16	
PŁYTA RAMPY PL2, PL2.1				wykonać [szt.]:	2	
Nr pręta	Ø [mm]	wymiary [m]	ilość/ element	ilość łączna	długość łączna [m]	
					B500SP	
					12	
1	12	1,220	20	40	48,80	
2	12	1,740	20	40	69,60	
3	12	4,580	6	12	54,96	
4	12	5,385	6	12	64,62	
5	12	0,300	24	48	14,40	
długość łączna [m]				252,38		
waga [kg/m]				0,888		
waga łączna [kg]				224,11		
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH					≈224 kg	
Beton C25/30: 0,95x2=1,90m³						

Beton: C25/30
Stal: B500SP
Otulina: 30mm

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64					
Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice				
Projekt	Budowa szatni sportowej				
Adres inwestycji	ul. Bolesława Świątchowskiego 1, 55-220 Jelcz- Laskowice Obiekt Laskowice, AM-48, dz. nr 51				
Temat rysunku	Płyta rampy PL2				
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	08.2016.	145/DOŚ/05		
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński	08.2016.	201/DOŚ/09		
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Huboj	08.2016.	-		
BOB/58/16	1:20	P.W.	Konstr.	K-1.8	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	