



Płyta PL5 1szt.

(płyte PL5.1 1szt. wykonać jako lustrzane odbicie PL5)

Skala 1:20



Wymiary szeregów i prętów górnych podano po stronie zewnętrznej, natomiast średnice i promienie gęda są wyznaczeni wewnętrznie

Uwagi

1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Projekt należy rozpatrzyć wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
  - dla prętów ø12 d=48mm,
4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.
5. Elementy prefabrykowane składać w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MOCUJĄCYCH			
Nr	Ilość/element	Ilość łączna	Oznaczenie
Rd20x2.50	4	8	PFEIFER 05.002.202 (2.0t)
RW 40	8	16	Rura karbowana ø40

Pręty nie rozrysowane sq prętami prostymi

Zestawienie prętów zbrojeniowych				Numer: K1.11_58_16	
PŁYTA RAMPY PL5, PL5.1			wykonanie [szt.]	2	
Nr pręta	ø [mm]	wymiar [m]	ilość/element	ilość łączna	
				długość łączna [m]	
1	12	1,430	9	18	25.74
2	12	1,950	9	18	35.10
3	12	2,780	7	14	38.92
4	12	3,610	7	14	50.54
5	12	1,500	4	8	12.00
6	12	2,020	4	8	16.16
7	12	1,000	2	4	4.00
8	12	1,545	2	4	6.18
długość łączna [m]				188.64	
waga [kg/m]				0.888	
waga łączna [kg]				167.51	
ŁĄCZNA WAGA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH				≈168 kg	

Beton C25/30: 0.77x2=1.54m<sup>3</sup>

Beton: C25/30  
Stal: B500SP  
Otulina: 30mm

Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64					
Investor	Gmina Jeleń-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jeleń- Laskowice				
Projekt	Budowa szatni sportowej				
Adres inwestycji	ul. Bolesława Świecickiego 1, 55-220 Jeleń- Laskowice Obiekt Laskowice, AM-48, dz. nr 51				
Temat rysunku	Płyta PL5, PL5.1				
Konstrukcja:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	08.2016.	145/DOŚ/05		
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński	08.2016.	201/DOŚ/09		
Współpraca:	mgr inż. Łukasz Huboj	08.2016.	-		
BOB/58/16	1:20	P.W.	Konstr.	K-1.10	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	