UWAGI:

1. Istniejące sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, telekomunikacyjne) należy zlokalizować, oznaczyć, zabezpieczyć i przed przystąpieniem do robót ziemnych uzgodnić z właścicielami sieci.
2. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami (energetycznymi, telekomunikacyjnymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) przed przewidzi ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego i zachowaniem odpowiedniej odległości pod nadzorem zainstalowanych jednostek eksploatujących te urządzenia. Roboty w tym zakresie należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. Koszty w tym zakresie ponosi Wykonawca. Wykonaci sieci zobowiązani zlokalizować przed rozpoczęciem.
3. Należy wykonać regulację istniejących studni telefonicznych, rewizyjnych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zasuwów wodociągowych i gazowych do projektowanych rzędnych.

LEGENDA

- istniejący betonowy wydatek oraz ściek przykrawężnikowy
- krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy
- obrzeże betonowe
- proj. wpusty burzowe
- proj. studnie rewizyjne
- projektowany kolektor deszczowy
- projektowane odwodnienie liniowe zjazdów - acodren
- projektowana sieć wodociągowa
- demontaż istniejącej sieci wodociągowej
- demontaż istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
- projektowane lampy uliczne wysięgnikowe
- istniejące lampy uliczne
- projektowany kabel oświetleniowy YAKXS 4x25mm²
- zabezpieczenie projektowanego kabla oświetleniowego rury osłonowe peine SRS Ø110 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable nn rury osłonowe dwudzielne typu AROT Ø110 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable SN rury osłonowe dwudzielne typu AROT Ø160 (czerwone)
- zabezpieczenie istniejącej sieci telefonicznej rury osłonowe dwudzielne typu AROT Ø110
- projektowana sieć telefoniczna
- demontaż istniejącej sieci telefonicznej

Zakład Usługowy PROBER
mgr inż. Paulina Kalla - Dziedzic
ul. Zacisze 7, 25-234 Mała Łąkomia, tel. kom. 602 391 230

Projektant	mgr inż. Paulina Kalla - Dziedzic upr. nr 360/DUS/0		Skala:	Długość:
	inż. Sebastian Adamczyk upr. nr 1/1942/0/K/14			Szerokość: 2013
Sprawdzający	mgr inż. Dominik Kuśnierz upr. nr 1/1942/0/K/WBW		Data:	Wrzesień 2013
	inż. Sebastian Adamczyk upr. nr 1/1942/0/K/08		Nadzór:	Projekt Architektoniczny
Obowiązuje:	mgr inż. Piotr Kaczorowski upr. nr 1/1942/0/K/08			
Obiekt:	Przebudowa ulic Świętokrzyskiego wraz Tymienieckiego-Zamoyskiego Pleszewie, wzgl. Pułaskiego, wzgl. Gdyńskiej w Jarocinie, Godurowskiej			
Rysunek:	Nr D.2 PLAN SIECI ELEKTRYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH			SKALA 1:500