





- UWAGI:**
- 1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - 2. Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem prac.
 - 3. Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - 4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 - 5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojście do posesji).


LEGENDA:

oznakowanie istn.

oznakowanie proj.

proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu

zakres prac

 PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA ECOTEQ I. Bors, R. Flis sp. j. <small>ul. Wierzycha 14, pok. 1-4, 55-093 KIELCYN</small>			
INWESTOR: GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE UL. WIŁOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE		BRANŻA: DRUGOWA	
OBJEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWICACH OLEANSKICH "ETAP II, III, IV, V"		STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	
OBRĘB – MINKOWICE OLEANSKIE GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE		PODS:	
PROJEKTANT: MGR INŻ. JACEK FIT		DATA: 08.2016	
SKALA: 1:500		NR PROJEKTU: 6-7.7	