





- UWAGI:**
1. Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100-150m.
 2. Oznakowanie pionowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępowaniem.
 3. Znak A-14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka.
 4. W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzanie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "Kierowanie ruchem".
 5. Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji).

LEGENDA:

-  oznakowanie istn.
-  oznakowanie proj
-  proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
-  zakres prac

PROJEKTOWANE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA		BUDOWA	
ECOTERQ i BROS R. Hils sp. j.		BUDOWA	
ul. Wesoła 14, pok. 1-4, 55-053 KIELCE		BUDOWA	
INWESTOR:		BUDOWA	
GMINA JEJCZ-LASKOWICE		BUDOWA	
UL. WITOSA 24, 35-220 JEJCZ-LASKOWICE		BUDOWA	
OBJEKT:		BUDOWA	
KANALIZACJA SANITARNA W MIASTACH OLSZANIEC		BUDOWA	
ETAP II, III, IV, V		BUDOWA	
OBRĘB - MIASTECZKO OLSZANIEC		BUDOWA	
GMINA JEJCZ-LASKOWICE		BUDOWA	
PROJEKTANT:		BUDOWA	
MGR INŻ. JACEK FIT		BUDOWA	
SKALA:		BUDOWA	
1:500		BUDOWA	
TEMAT:		BUDOWA	
RUCH ZASTĘPCZY - ul. Kościelna - etap 9, dz. nr 820		BUDOWA	
INŻ. ROZKŁAD:		BUDOWA	
G-6.9		BUDOWA	