




- UWAGI:**
- Prace wykonawcze wykonywać odcinkami długości ok. 100–150m.
 - Oznakowanie planowe i zapory drogowe przenosić wraz z postępiem prac.
 - Znak A–14 ustawić w odległości ok. 50 m przed początkiem odcinka, na którym wykonywane będą prace.
 - W miejscach gdzie widoczność będzie ograniczona zaleca się skrócenie odcinków roboczych oraz wprowadzenie ręcznego kierowania ruchem, poprzez wyznaczenie dwóch przeszkolonych pracowników ubranych w kamizelki odblaskowe z napisem "kierowanie ruchem".
 - Zapewnić bezpieczne przejście dla pieszych (w tym dojeżdżenie do posesji).

LEGENDA:

- oznakowanie istn.
- oznakowanie proj.
- proj. urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- zakres prac

 ECOTOPOL Dors, R. Flis sp. J. ul. Włocławska 14, pok. 1-4, 55-083 KIELCE		PROJEKTOWANIE I USŁUGI DLA BUDOWNICTWA	
INWESTOR: GMINA JEŁCZ-LĄSKOWICE UL. WITOSA 24, 55-220 JEŁCZ-LĄSKOWICE		OBIEKT: KANALIZACJA SANITARNA W MINKOWCACH OCAŁSKICH ETAP II, III, IV, V	
PROJEKTOWY: MGR INŻ. JACEK FIT		DATA: 08.2016	
SKALA: 1:500		NR RYSUNKU: C-7.4	
Tytuł: RUCH ZASTĘPCZY – ul. Dobrowskiego – etap 4, dz. nr 793		RYSUNEK: PROJEKT WYKONAWCZY	