

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remonty nawierzchni dróg mieszanką, emulsją oraz ścinka poboczy i regulacja wjazdów studni w 2018 r.					
1	KNR AT-03 0102-02 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
		2000.0	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
2	KNR AT-03 0102-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
		2000.0	m ²	2000.000	
				RAZEM	2000.000
3	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km - 5 km. Uwaga : należy uwzględnić opłatę za utylizację. (2000.0*0.04)+(2000.0*0.07)	m ³		
			m ³	220.000	
				RAZEM	220.000
4	KNR 2-31 1106-01 z.o.2.13. 9902-03	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltową 131-230 pojazdów na godzinę	t		
		220.0*2.5	t	550.000	
				RAZEM	550.000
5	KNR 2-31 1108-02 z.o.2.13. 9902-03 analogia	Remont cząstkowy nawierzchni powierzchniowo na gorąco, utwardzanie przy użyciu grysów - rakowiny z zastosowaniem „paczera”, 131-230 pojazdów na godzinę	m ²		
		1000.0	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
6	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z utylizacją urobku	m ²		
		1000.0*1.0	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
7	KNR 2-31 1402-03	Ścinanie poboczy o grub. 10 cm - dodatek za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu - 5 km Krotność = 10	m ²		
		1000.0	m ²	1000.000	
				RAZEM	1000.000
8	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wjazdów kanałowych	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
		5.0	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR AT-03 0302-03 KNR 2-31 z.o.2.13. 9902-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; wydajność rozkładarki 200 t/dzień 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		200.0	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
11	KNR 2-31 1101-03 z.o.2.13. 9902-02 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poboczy miejscowo - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi 7 cm, 76-130 pojazdów na godzinę	m ²		
		100.0	m ²	100.000	
				RAZEM	100.000

GMINA JELCZ-LASKOWICE
ul. Witosa 24
55-220 JELCZ-LASKOWICE
NIP 912-17-15-777