


## ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ:

URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE:

| | |
|---|---|
| ① | STOJAK Z KOSZEM DO KOSZYTKÓWKI |
| ② | ZJEŻDŻALNIA |
| ③ | HUŚTAWKA WAHADŁOWA, 2 OSOBOWA |
| ④ | ŁAWKA Z KOSZEM NA ŚMIECI |
| ⑤ | REGULAMIN PLACU ZABAW |

URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE – ZMIANA LOKALIZACJI:

| | |
|---|---|
| ④A | ŁAWKA Z KOSZEM NA ŚMIECI |
| ⑥ | HUŚTAWKA WAGOWA 4 OSOBOWA |
| ⑦ | KARUZELA TRÓJRAMIENNA |

URZĄDZENIA NOWOPROJEKTOWANE:

| | |
|---|---|
| ⑧ | URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE– Z WIEŻAMI W MIEJSCE PIASKOWNICY |
| ⑨ | ALTANA DREWNIANA 6mx4m |
| ⑩ | STÓŁ Z ŁAWKAMI |
| ⑪ | SŁUPKI Z SIATKĄ DO PIŁKI SIATKOWEJ |

URZĄDZENIA ISTNIEJĄCE – DO DEMONTAŻU:

| | |
|---|---|
| ⑫ | PIASKOWNICA 3x3m |

URZĄDZENIA SIŁOWNI PLENEROWEJ:

| | |
|---|---|
| S1 | BIEGACZ |
| S2 | TWISTER |
| S3 | NARCIARZ BIEGOWY |
| S4 | URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ |
| S5 | MOTYL |
| S6 | JEŹDZIEC |

- GRANICA OPRACOWANIA
- GRANICA DZIAŁKI NR 35/3
- NOWOPROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE, H=1,2m – DŁ. 121,6m (ŁĄCZNIE Z FURTKĄ I BRAMĄ)
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE DO DEMONTAŻU, H=1,0m – DŁ. 38,5m
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE DREWNIANE DO DEMONTAŻU H=1,6m – DŁ. 32,7m
- ISTNIEJĄCE OGRODZENIE PANELOWE, H=1,2m – POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
- PROJEKTOWANY PIŁKOCHWYT, H=4m – DŁ. 34,7m
- STREFA FUNKCJONOWANIA URZĄDZENIA PLACU ZABAW I SIŁOWNI PLENEROWEJ
- ISTNIEJĄCE DRZEWO W POBLIŻU INWESTYCJI
- ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA KOMUNALNE
- ISTNIEJĄCE URZĄDZENIA PLACU ZABAW DO PRZESUNIĘCIA NA TERENI INWESTYCJI
- ZIELEŃ – TRAWNIK
- PLAC ZABAW – NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA
- SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA – NAWIERZCHNIA GLINIASTO–ŻWIROWA
- MIEJCE NA ALTANĘ – NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ
- WEJŚCIE / WJAZD NA TEREN INWESTYCJI
- FURTKA 1,00x1,20 / BRAMA 2,60x1,20m

## PROPONOWANE ETAPOWANIE INWESTYCJI:

ETAP 1:
- demontaż istniejącego ogrodzenia panelowego i drewnianego,
- dostawa i montaż ogrodzenia panelowego h=1,2m wokół terenu inwestycji wraz z furtką i bramą

ETAP 2:
- zmiana lokalizacji dwóch urządzeń zabawowych oraz wykonanie nawierzchni piaszczystej w obrębie strefy funkcjonowania urządzeń,
- dostawa i montaż siłowni plenerowej składającej się z sześciu urządzeń na trzech pylonach na nawierzchni gliniasto–żwirowej ograniczonej obrzeżem betonowym

ETAP 3:
- demontaż istniejącej piaskownicy,
- zmiana lokalizacji ławki kolidującej ze strefą funkcjonowania nowego urządzenia placu zabaw,
- dostawa i montaż urządzenia wielofunkcyjnego placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni piaszczystej

ETAP 4:
- dostawa i montaż piłkochwytu o wysokości 4,0m,
- dostawa i montaż słupków wraz z siatką do piłki siatkowej

ETAP 5:
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o wymiarach 6,4x4,4m pod altanę drewnianą,
- dostawa i montaż altany drewnianej wraz z ławkami i stołem


biuro obsługi budownictwa

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor | Gmina Jelcz-Laskowice | | | | |
| Adres | ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice | | | | |
| Obiekt | Obiekt rekreacji - plac zabaw | | | | |
| Adres | ul. Główna , 55-220 Miłocice Małe | | | | |
| Adres geod. | dz. nr 35/3, AM-1, obręb: Miłocice Małe, | | | | |
| Temat projektu | Rozbudowa placu zabaw w Miłocicach Małych | | | | |
| Temat rysunku | SYTUACJA - ETAPOWANIE INWESTYCJI | | | | |
| | Imię i nazwisko | | Data | Nr upr. | Podpis |
| Architektura: | dr inż. arch. Przemysław Nowakowski | | 12.2016 | 294/94/UW | |
| Współpraca: | mgr inż. arch. Jakub Chojnacki | | 12.2016 | | |
| BOB/16/73 | 1:200 | PZT | Arch. | A-02 | |
| Nr projektu | Skala | Faza | Branża | Nr rysunku | |