


- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
  2. Ze względu na sposób zobrażenia wymiarów w użytych programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
  3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązują: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. Instytutu kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
  4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami.



### ZESTAWIENIE NAWIERZCHNI

A) PRZEBUDOWA PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARZONA	
1. KOSTKA BETONOWA	na podłożu piaskowej, gr 6+3cm
2. KRUSZYWO ŁAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE	frakcja 5-40 mm gr 15cm
3. ZAGĘSZCZONA PODSTĘPKA PŁASKOWA	gr 5cm
4. GRUNT RODZIMY	
B) PRZEBUDOWA PRZEZ TEREN SIŁOWNI PLENEROWEJ	
1. ZWIR RZĘCZNY	frakcja 2-8 mm gr 30cm
2. GEOWŁÓKNINA	
3. GRUNT RODZIMY	
C) PRZEBUDOWA PRZEZ TEREN ZIELONY	
1. TRAWA NATURALNA	
2. GRUNT RODZIMY	

### ZESTAWIENIE ZIELENI:

DRZEWIA I KRZEWY:	
D1	GRAB POSPOLITY "FASTIGIATA"
KR1	BERBERIS THUNBERGA

### ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA DZIAŁKI W GRANICACH OPRACOWANIA:	613,0 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA SIŁOWNI PLENEROWEJ – NAW. BEZPIECZNA:	86,4 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA UTWARZONA – KOSTKA BETONOWA:	60,2 m <sup>2</sup>
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNE CZYNNA – ZIELEŃ:	466,4 m <sup>2</sup>

### LEGENDA:

	GRANICA OPRACOWANIA
	GRANICA DZIAŁKI NR 182/4
	STREFA 10m OD GRANICY DZIAŁKI DROGOWEJ
	NAWIERZCHNIA UTWARZONA
	NAW. KOSTKA BETONOWA
	NAWIERZCHNIA SIŁOWNI PLENEROWEJ
	NAW. BEZPIECZNA – ZWIROWA
	TEREN ZIELONY – TRAWNIK
	ZYMOPŁOT
	ISTNIEJĄCE DRZEWIA W POBLIŻU INWESTYCJI
	PROJEKTOWANA ZIELEŃ WYSOKA

### ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ

1. URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI KLATKI PERSIOWEJ
2. NARCIARZ ZŁAZDOWY
3. WOSA
4. URZĄDZENIE DO ĆWICZEŃ MIĘŚNI BRZUCHA
5. WAHADŁO
6. URZĄDZENIE DO WYISKANIA SIĘDZĄC
7. SZTANGA
8. MOTYL
9. REGULAMIN
10. STOLIK DO GRY W PIŁKARZYKI
11. STOLIK DO GRY W SZACHY I CHIKIŹKA
12. ŁAWKA Z OPARCIEM
13. KOSZ NA ŚMIECI
14. STOLAK NA ROWERY – 8 STANOWISK

Biurowie Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjański 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel. 0506177881, tel./fax (071) 3459264			
Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice		
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice		
Obiekt	Obiekt rekreacji - siłownia plenerowa		
Adres	ul. Główna, 55-220 Jelcz-Laskowice		
Adres geod.	dz. nr 182/4, AM-4, Obręb Dębina, Gmina Jelcz-Laskowice		
Temat projektu	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Główniej w Dębnie		
Temat rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr. Podpis
Architektura:	ing. inż. arch. Jakub Chojnacki	02.2018	07/DSOK/2016
BOB/18/05	1:200	PZT	Arch. PZT-02
Nr projektu	Skala	Faza	Branża