Elewacja E-01 - skala 1:50



Elewacja E-02 - skala 1:50



Elewacja E-03 - skala 1:50



Elewacja E-04 - skala 1:50



ZASTOSOWANE KONTENERY:
- 1 kontener biurowy 16' CONTAINEX bez wyposażenia;
- 2 kontenery biurowe 20' CONTAINEX bez wyposażenia.

UWAGA
1. Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a zaistniałe niezgodności i należy wyjaśnić i uzgodnić z projektantem.
2. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.
3. Wszelkie materiały , rozwiązania techniczne i urządzenia muszą odpowiadać normom bezpieczeństwa ppoż. i bhp; posiadać odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

MATERIAŁY:
A. Blacha trapezowa, powlekana i ocynkowana, gr. 0,60 mm kolor szary ,
B. Zespawane ze sobą profile stalowe, walcowane na zimno, 3 mm S 235 (podłużne belki nośne podłogi oraz dachu), 4 mm S275 (słupki narożne) , kolor szary

PANEL 1: stelaż dla pnączy
Panel o wymiarach 100x250cm
Rama z kątownika stalowego 45x45mm wypełniona skratowaniem o oczku 20x20cm, drut stalowy 4mm.
Mocowana do elewacji w czterech punktach w odległości 5 cm od płaszczyzny ściany. Całość ocynkowana i malowana proszkowo na kolor zielony RAL 6005

biuro obsługi budownictwa
Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
Obiekt	Budynek zaplecza boiska piłkarskiego				
Adres	ul. Główna , 55-220 Grędzina				
Adres geod.	dz. nr 358, Obręb Grędzina				
Temat projektu	Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Głównej w Grędzinie				
Temat rysunku	**Elewacja E-01, E-02, E-03, E-04**				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki		06.2018	07/DSOKK/2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Grzegorz Gajewski		06.2018	25/03/DOIA	
BOB/18/01	1:50	PW	Arch.	A-02	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	