




RZUT FUNDAMENTÓW

skala 1:50



Uwagi

1. Przed wykonaniem prac należy sprawdzić wymiary na budowie.
2. Projekt należy rozpatrywać wraz z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi oraz rysunkami innych branż.
3. Minimalna średnica wewnętrzna zagięcia prętów wynosi odpowiednio:
 - dla prętów Ø8 d=32mm,
 - dla prętów Ø10 d=40mm,
 - dla prętów Ø12 d=48mm,
4. Wszelkie wątpliwości należy wyjaśnić z projektantem.
5. Elementy prefabrykowane składować w taki sposób, w jaki przewidziane jest ich oparcie na fundamencie.

Beton: C25/30
Stal: B500SP
Otulina: 50mm

					Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul Kluczborska 13/1 tel.0506177861 , tel./fax(071) 3459264		
Inwestor		Gmina Jelcz-Laskowice					
Adres		ul. Wincentego Witosza 24, 55-220 Jelcz-Laskowice					
Obiekt		Budynek zaplecza boiska piłkarskiego					
Adres		ul. Główna , 55-220 Grędzina					
Adres geod.		dz. nr 358, Obręb Grędzina					
Temat projektu		Budowa budynku zaplecza boiska piłkarskiego przy ul. Główniej w Grędzinie					
Temat rysunku		RZUT FUNDAMENTÓW					
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis			
Architektura:	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	05.2018	14500505				
Sprawdził:	mgr inż. Grzegorz Kędziński	05.2018	20110509				
BOB/18/01	1:50	PB	Arch.	K-01			
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku			