


PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ PLACU ZABAW,
NAWIERZCHNIA PIASZCZYSTA


1. PIASEK PŁUKANY, FRAKCJA 0–2mm, gr 30cm
2. GEOWŁÓKNINA
3. GRUNT RODZIMY

PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA, 60mm NP: POLBROK (kolor szary)
2. PODSYPKA PŁASKOWA frakcja 0–2mm gr 3,0cm
3. KRUSZYWO ŁAMANE gr 15,0cm
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PŁASKOWA gr 5,0cm
5. GRUNT RODZIMY



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 2. Ze względu na sposób zokręglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
 3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązującą – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
 4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentację techniczną i obowiązującymi normami
 5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

 biuro obsługi budownictwa		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul. Kluczborska 13/1 tel./fax(071) 345 92 64			
Inwestor		Gmina Jelcz-Laskowice ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice			
Projekt		Rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz w Jelczu- Laskowicach.			
Adres inwestycji		Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obręb Jelcz, dz. nr 6 AM-15			
Temat rysunku		PRZĘKRÓJ PRZĘZ NAWIERZCHNIĘ			
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Architektura:	Jakub Chojnacki	10.2018	07/DSOKK2016		
Współpraca:	Joanna Fuja	10.2018			
BOB/18/58	1:10	PZT	Arch.	A-01	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	