


SCHEMAT TYPOWEGO PANELA OGRODZENIOWEGO – 3D, H=1,0m




1. PANEL OGRODZENIOWY 3D, H=1,0m
2. SŁUPEK PANELOWY 40x60
3. OBEJMA MONTAŻOWA
4. KAPTUREK NAWIERZCHNIOWY/PE
5. COKÓŁ PREFABRYKOWANY (OPCJA)

OGRODZENIE H=1,0m


Panel ogrodzeniowy 3D

- panel z 2 przetłoczeniami: 103cm x 250cm
- cynk + młowanie proszkołe
- kolor RAL 6005 (zielony)
- 75mm x 200mm x 4,0mm

SCHEMAT TYPOWEJ FURTKI Z PANELA OGRODZENIOWEGO



- UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 2. Ze względu na sposób zookręglenia wymiarów w użyłym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów częściowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
 3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązują: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
 4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami
 5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

 biuro obsługi budownictwa		Biuro Obsługi Budownictwa Mariusz Fabjanowski 50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1 tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64			
Investor	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice		Gmina Jelcz-Laskowice		
Projekt	Rozbudowa placu zabaw w parku na Osiedlu Jelcz w Jelczu- Laskowicach.				
Adres inwestycji	Jednostka ewidencyjna Jelcz- Laskowice, Obręb Jelcz, dz. nr 6 AM-15				
Temat rysunku	OGRODZENIE TERENU				
	Imię i nazwisko	Data	Nr upr.	Podpis	
Architektura:	Jakub Chojnacki	10.2018	07/DSOKK2016		
Współpraca:	Joanna Fuja	10.2018			
BOB/18/58	1:10	PZT	Arch.	A-02	
Nr projektu	Skala	Stadium	Branża	Nr rysunku	