
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa siłowni plenerowej przy ul. Głównej 96 w Wójcicach
ADRES INWESTYCJI : Działka nr 557/1, AM-2, obręb Wójcice, Ul. Główna 96, 55-220 Wójcice
INWESTOR : Gmina Jelcz- Laskowice
ADRES INWESTORA : ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz- Laskowice
BRANŻA : architektoniczna i konstrukcyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Ostrowski; tel. 788472314 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 08/2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
08/2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres obejmuje budowę siłowni plenerowej przy ul. Głównej 96 w Wójcicach.

W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące prace:

- Budowa siłowni plenerowej 8 stanowiskowej na 1 stelażu z zadaszeniem na nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej ograniczonej obrzeżami betonowymi,
- Montaż 2 ławek z oparciem, jednego kosza na śmieci, regulaminu użytkowania,
- Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej.

BILANS TERENU:

- powierzchnia utwardzona - kostka bet. bezfazowa 55,0 m²

- powierzchnia biologicznie czynna - zieleni 45,0 m²

W sumie 100,0 m²

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Roboty ziemne				0,00	0,00	0,00
2	Nawierzchnie,obrzeża				0,00	0,00	0,00
3	Dostawa i montaż wyposażenia (specyfikacja wg.opisu techn.)				0,00	0,00	0,00
	RAZEM netto				0,00	0,00	0,00
	podatek VAT						0,00
	Razem brutto						0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		poz.12/10000	ha	0,006	
				RAZEM	0,006
2 d.1	KNR 2-01 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem	m ²		
	naw.z kostki	poz.12	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
3 d.1	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm	m ²		
	naw.z kostki	poz.12	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
4 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²		
	naw.z kostki	Krotność = -1 poz.12	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
5 d.1	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz z korytowania	m ³		
	naw.z kostki	poz.12*0,3	m ³	16,500	
				RAZEM	16,500
2		Nawierzchnie,obrzeża			
6 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³		
		poz.7*0,3*0,3	m ³	3,360	
				RAZEM	3,360
7 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
	krąg siłowni	7,2*3,14	m	22,608	
	dojście	3,7+3,63+7,4	m	14,730	
				RAZEM	37,338
8 d.2	KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.12	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
9 d.2	KNR 2-31 0105-02	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 2 poz.8	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
10 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²		
		poz.8	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
11 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
		Krotność = 7 poz.8	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
12 d.2	KNR 0-11 0320-02	Chodniki z kostki betonowej grubości 60 mm na podsypce piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²		
	naw.z kostki	55	m ²	55,000	
				RAZEM	55,000
13 d.2	KNR AT-17 0105-01	Cięcie piłą diamentową betonu niezbrojonego o grubości do 15 cm - dodatek za cięcie kostki po okręgu	m ²		
	analogia				
	krąg siłowni	7,2*3,14/4*5*0,06	m ²	1,696	
				RAZEM	1,696
14 d.2	oferta rynkowa	Rekultywacja i naprawa istniejącego trawnika	m ²		
		45	m ²	45,000	
				RAZEM	45,000
3		Dostawa i montaż wyposażenia (specyfikacja wg.opisu techn.)			
15 d.3	oferta rynkowa	Pylon z zacienieniem	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	oferta rynkowa	Narciarz biegowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	oferta rynkowa	Prasa nożna	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	oferta rynkowa	Motyl	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	oferta rynkowa	Wiosła	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	oferta rynkowa	Twister	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.3	oferta rynkowa	Narciarz zjazdowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.3	oferta rynkowa	Rowerek	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3	oferta rynkowa	Urządzenie do ćw. klatki piersiowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	oferta rynkowa	Regulamin użytkowania - ocynk + lakier	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.3	oferta rynkowa	Ławka z oparciem, wkop., ocynk+lakier	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
26 d.3	oferta rynkowa	Kosz na śmieci 75l -ocynk i lakier	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000