PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA, 60mm NP: POLBRUK (kolor szary)
2. PODSYPKA PIASKOWA frakcja 0–2mm gr 3,0cm
3. KRUSZYWO ŁAMANE gr 15,0cm
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA gr 5,0cm
5. GRUNT RODZIMY



UWAGI
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.
3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązują: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót
4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami
5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

biuro obsługi budownictwa

Biuro Obsługi Budownictwa
Mariusz Fabjanowski
50-323 Wrocław, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 3459264

Inwestor	Gmina Jelcz-Laskowice				
Adres	ul. Wincentego Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice				
Obiekt	Obiekt rekreacji - siłownia plenerowa w Wójcicach				
Adres	ul. Główna , 55-220 Jelcz-Laskowice				
Adres geod.	dz. nr 557/1 ,AM-2, Obręb Wójcice, Gmina Jelcz-Laskowice				
Temat projektu	Budowa siłowni plenerowej przy ul. Głównej w Wójcicach				
Temat rysunku	PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIE				
	Imię i nazwisko		Data	Nr upr.	Podpis
Architektura:	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki		07.2019	07/DSOKK/2016	
BOB/19/17	1:10	PB	Arch.	A-01	
Nr projektu	Skala	Faza	Branża	Nr rysunku	