

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociągowej w Jelczu - Laskowicach - etap I
 ADRES INWESTYCJI : Jelcz - Laskowice: ul. Zachodnia, ul. Inżynierska i al. Młodych
 INWESTOR : Gmina Jecz - Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice
 ADRES INWESTORA : Jelcz - Laskowice, ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz - Laskowice

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Wodociąg DN 225 PE w pasie drogowym ul. Zachodniej i Inżynierskiej do al. Młodych, uzbrojony w 7 hydrantów nadziemnych, dl.830 m w terenie mocno uzbrojonym w inne sieci. Przy budowie wodociągu bezwzględnie wymagane jest kontrolne sondowanie zagłębienia istniejących sieci uzbrojenia terenu na trasie wodociągu.					
1	45200000-9				
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa wodociągu w terenie równym	km		
d.1	0119-01	0.830	km	0.830	
				RAZEM	0.830
2	KNR 2-01	Sondowanie zagłębienia sieci - ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.V-VI)	dół.		
d.1	0312-12	26	dół.	26.000	
				RAZEM	26.000
3	Wycena	Budowa wodociągu DN 225 PEHD 100 RC PN 10 SDR11 w technologii przewiertu sterowanego	m		
d.1	własna	725	m	725.000	
				RAZEM	725.000
4	Wycena	Budowa wodociągu DN 225 PEHD 100 RC PN10 SDR 17 metodą rozkopu	m		
d.1	własna	85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
5	Wycena	Budowa wodociągu DN 160 PEHD 100 RC PN 10 SDR 11 metodą przewiertu sterowanego lub przecisku	m		
d.1	własna	20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 2-18	Montaż hydrantu pożarowego nadziemnego łamanego z zabezpieczeniem o śr. 80 mm	kpl.		
d.1	0315-03	7	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
7	KNR 2-18	Montaż zasuw żeliwnej kołnierzowej klinowej z twardym uszczelnieniem o śr. 200 mm montowanej sprzętem ręcznym	kpl.		
d.1	0306-05	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
8	KNR 2-18	Montaż zasuw żeliwnej kołnierzowej klinowej z twardym uszczelnieniem o śr. 150 mm montowanej sprzętem ręcznym	kpl.		
d.1	0306-04	8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
9	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa wodociągu w terenie równinnym - pomiary geodezyjne powykonawcze	km		
d.1	0119-01	0.830	km	0.830	
				RAZEM	0.830
10	Wycena	Demontaż słupa żelbetowego u zbiegu ul. Zachodniej i Inżynierskiej - z kosztami jego utylizacji	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	Wycena	Zmiana lokalizacji lampy oświetleniowej na skrzyżowaniu ul. Zachodniej i Inżynierskiej	szt		
d.1	własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000