PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ UTWARDZONĄ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

1. KOSTKA BETONOWA, BEZFAZOWA, 60mm NP: POLBRUK (kolor szary)
2. PODSYPKA PIASKOWA frakcja 0–2mm gr 3,0cm
3. KRUSZYWO ŁAMANE gr 15,0cm
4. ZAGĘSZCZONA PODSYPKA PIASKOWA gr 5,0cm
5. GRUNT RODZIMY



UWAGA!

1. WYMIARY I RZĘDNE KONIECZNIE NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, A WSZELKIE ZAISTNIAŁE ROZBIEŻNIŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

2. WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO KOORDYNACJI MIĘDZYBRANŻOWEJ NA BUDOWIE

3. PROJEKT ROZPATRYWAĆ WRAZ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI I RYSUNKAMI WYKONAWCZYMI A ZAISTNIAŁE WĄTPLIWOŚCI WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM.

4. PODCZAS REALIZACJA INWESTYCJI, W RAZIE WYKRYCIA W TERENIE URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH NIE WSKAZANYCH NA MAPIE DO CELÓW PROJEKTOWYCH , NALEŻY JE ZLIKWIDOWAĆ LUB PODŁĄCZYĆ DO INSTALACJI NOWOPROJEKTOWANEJ, W KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM INSTALACJI.

5. W WYPADKU STWIERDZENIA KOLIZJI PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z ISTNIEJĄCYMI ELEMENTAMI, NP. ZIELEŃ WYSOKA, INFRASTUKTURA TECHNICZNA, SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA KOLIZJI UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.

6. WSZELKIE PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

7. PRACE BUDOWLANE WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW MATERIAŁÓW STOSOWANYCH W OBIEKCIE.

8. WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I URZĄDZENIA MUSZĄ POSIADAĆ ODPOWIEDNIE ATESTY I ŚWIADECTWA DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ ZEZWALAJĄCE NA ICH ZASTOSOWANIE W ODPOWIEDNICH SYSTEMACH.

BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA
MARIUSZ FABJANOWSKI
tel. 713 459 264/ e-mail: pracownia.bob@gmail.com
ul.Kluczborska 13/1, 50-323 Wrocław/ www.bob-projekty.pl

TEMAT PROJEKTU	ZAGOSPODAROWANIE TERNU REKREACYJNEGO NA DZIAŁCE NR 196 I 270/6 W MINKOWICACH OŁAWSKICH				
OBIEKT	Teren rekreacyjny w Minkowicach Oławskich				
ADRES	Minkowice Oławskie				
ADRES GEOD.	dz. nr 196, 270/6, AM-2, obręb: Minkowice Oławskie				
INWESTOR	Gmina Jelcz-Laskowice				
	Imię i nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Jakub Chojnacki	12.2019	07/DSOKK/2016		
SPRAWDZIŁ	mgr. inż. arch. Agnieszka Wicińska-Potaczała	12.2019	30/DSOKK/2018		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Monika Mrózek	12.2019	-		
WSPÓŁPRACA	mgr inż. arch. Joanna Fuja	12.2019	-		
KONSTRUKCJA	mgr inż. Łukasz Hulbój	12.2019	DOŚ/0084/PWBKb/18		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Fabjanowski	12.2019	145/DOŚ/09		
TEMAT RYSUNKU	SKARPA - PRZEKRÓJ C-C PRZEZ SCHODY				
BOB/19/59	PZT	A/K	1:20	A-05	
NR PROJEKTU	STADIUM	BRANŻA	SKALA	NR RYSUNKU	NR. STR.