

Budowa linii kablowej przy ulicy Treski w Jejczu - Laskowicach.kst  
PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Podsta-wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>TRESKI</b>						
1			<b>KANALIZACJA KABLOWA</b>			
1	d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-03	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii IV	szt.		
			6	szt.	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
2	d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-07	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 w gruncie kategorii IV	szt.		
			5	szt.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
3	d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0322-04	Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych - montaż pokryw dodatkowych z drążkami, rama ciężka lub podwójna lekka	szt.		
			11	szt.	11.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.00</b>
4	d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0103-01	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m		
			Rura HDPE140 477-49	m	428.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>428.00</b>
5	d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0103-02	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2	m		
			Rury 2 x HDPE140 49	m	49.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>49.00</b>
6	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0104-06	Wykonanie przepustów o długości do 30 m pod przeszkodami terenowymi metodą płuczaco-wierconą sterowaną w gruncie kat. III -	m		
			Rury 2 x HDPE140 pod drogą Obmiar dodatkowy - ilość przepustów	prze-pust.		2.00
			2	m	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
7	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0301-12	Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1 m w wykopie wykonanym ręcznie w gruncie kat. III - rury w zwojach - rura HDPE 40 mm w rurociągu Krotność = 4 0.477-0.049	km		
				km	0.428	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.428</b>
8	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-04 analogia	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 32 mm w zwojach (4 szt.)  Analogia - wciąganie 4 x HDPE40 w rurę 140 (zamiast 4x32 w 110) 49+18	m		
				m	67.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>67.00</b>
9	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04	Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm w ziemi	szt.		
			73	szt.	73.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>73.00</b>
10	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04 analogia	Montaż złączy rur HDPE40  Analogia - uszczelnienie końców rur 140 z zaciągniętymi rurami 4xHDPE40 6 przepustów	szt.		
			14	szt.	14.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.00</b>
11	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04 analogia	Montaż złączy rur HDPE40  Analogia - opisanie rury HDPE40 w studni	szt.		
			44	szt.	44.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.00</b>
12	d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0206-06	Badanie szczelności odcinków kanalizacji wtórnej i rurociągów kablowych o długości do 2 km w ziemi śr. rur 40 mm sprężarką	odc.		
			4	odc.	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>