

RI.271.28.2019

Jelcz-Laskowice, dnia 09.12.2020 r.

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy postępowania : „Rozbudowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jelczu-Laskowicach poprzez budowę zadaszanej wiaty magazynowej”.

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia ,udzielamy odpowiedzi :

Pytanie :

1. Jaką blachą ma być pokryty dach wiaty magazynowej, jaka wysokość trapezu?

Odp. Do konstrukcji stalowej mocować obudowę z blachy trapezowej: T80 gr. 0,8mm (S320) dla ścian oraz T60P gr. 0,7mm (S320) dla dachu.

2. Które ściany mają pozostać niezabudowane blachą trapezową ścienną?

Odp. Wszystkie ściany obudowane są blachą trapezową, część budynku od strony północnej pozostaje otwarta.

3. W dokumentacji: „Opisu Technicznego Konstrukcji” brak załączników: część rysunkowa, zestawienie stali zbrojeniowej, zestawienie stali kształtowej i blach.

4. Proszę o wyjaśnienie dotyczące ofertowanego zakresie- LOGO

w rysunku A-06 opisano:

" -LOGO WYKONANO Z POLIWEGLANU LITEGO W KOLORZE BIAŁYM (MLECZNYM) - WYCINANE Z PŁYT GRUBOŚCI 10 CM.."

Czy podana grubość jest właściwa i wynosi 10 cm (centymetrów) czy może winna wynosić 10 mm (milimetrów)

5. Odp. na pkt 3 i 4

Powyższe zostało ujęte w załączniku do wyjaśnień

z up. BURMISTRZA
Małgorzata Kufkowska
główny specjalista