

Jelcz-Laskowice, dnia 26.01.2016 r.

Potencjalni Wykonawcy

Dotyczy : postępowania na Przebudowa instalacji kanalizacyjnej wraz z przyłączem w budynku mieszkalnym przy ul. Techników 16 w Jelczu-Laskowicach

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków udzielamy odpowiedzi :

1. Pytanie :

Projektuje się przybory sanitarne- Brak pozycji w załączonym przedmiarze .

Odpowiedź :

Dokumentację wykonano dla całej instalacji kanalizacyjnej. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, przybory sanitarne oraz podejścia do nich będą wykonane staraniem i na koszt mieszkańców poszczególnych lokali.

Wykonawca wykonuje piony kanalizacyjne w lokalach mieszkalnych, montując na nich trójniki i rewizje oraz zawory napowietrzające.

2. Pytanie :

Brak w przedmiarze rur i kształtek PCV na podejścia do urządzeń sanitarnych.

Odpowiedź jak w pyt. Nr 1

3. Brak pozycji w przedmiarze na obudowy pionów kanalizacyjnych płytą GK.

Odpowiedź :

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, piony kanalizacyjne w lokalach mieszkalnych nie będą obudowywane.

4. Brak przebić przez strop nad I piętrem dla pionów kanalizacyjnych (wyprowadzenie rur wywiewnych)

Odpowiedź :

Przebicia przez strop oraz połąć dachu zostały ujęte w punktach nr 26 i 27 przedmiaru.

5. Czy wewnętrzna kanalizacja sanitarna ma być wykonana z rur PVC HT ?

Odpowiedź :

Punkt 3 opisu technicznego stanowi :

"Instalację wewnętrzną kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC (np. w systemie Wavin HT) łączonych na wcisk...." oraz "Przewody prowadzone pod posadzką wykonać z rur PCV stosowanych do zastosowań zewnętrznych, klasy N o sztywności obwodowej SN 4 i klasy S o sztywności obwodowej SN 8, o wzmocnionej ścianie, łączonych na uszczelki gumowe, oznaczone symbolem UD."

Punkt 5 opisu technicznego stanowi : "Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych, jednak o parametrach nie odbiegających od przedstawionych w projekcie."

Z up. BURMISTRZA

inż. Małgorzata Łubkowska
inspektor ds. zamówień publicznych