


PRZEKRÓJ PRZESZ NAWIERZCHNIĘ BEZPIECZNĄ  
Z PIASKU PŁUKANEGO

1. PIASEK PŁUKANY frakcja 0–2 gr. 30 cm
2. GEOWŁÓKNINA
3. GRUNT RODZIMY

1. KOSTKA CEMENTOWA, 60mm  
NP: POLBRUK (szara)
2. PODSYPKA PIASKOWA, 30mm
3. PODSYPKA ŹWIROWA  
(UTWARDZONA), 50mm
4. GRUNT RODZIMY

1. TRAWA NATURALNA
2. GRUNT RODZIMY



UWAGI  
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.  
2. Ze względu na sposób zaokrąglenia wymiarów w użytym programie CAD mogą wystąpić niewielkie niezgodności sumy wymiarów cząstkowych ze zbiorczym wymiarem elementu.  
3. W sprawach nie określonych przez dokumentację obowiązują: – war. techn. wykonania i odbioru robót bud. (wg Minist. i Instytutu Techniki Budowlanej) – Polskie Normy (wg Polskiego Komitetu Normalizacji) – instrukcje, wytyczne i warunki techn. producentów i dostawców materiałów budowlanych – przepisy techn. instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonanych robót  
4. Wszystkie elementy należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją techniczną i obowiązującymi normami  
5. Zaprojektowane urządzenia montować wg instrukcji/wytycznych producenta.

RODZAJ INWESTYCJI					
BUDOWA PLACU ZABAW W WÓJCICACH UL. GŁÓWNA, 55-220 WÓJCICE					
INWESTOR					
GMINA JELCZ-LASKOWICE ul. Włncentego Włłtosa 24 55-220 Jelcz-Laskowice					
TEREN INWESTYCJI					
NR DZIAŁEK	ARKUSZ MAPY	OBRĘB	GMINA		
553	2	WÓJCICE	JELCZ-LASKOWICE		
WIODĄCE BIURO PROJEKTÓW					
<div>ONE+...GROUP</div> <div>siedziłba: ul. Zatorska 51/11, Wrocław 51-215   tel. kom. 607-282-220   e-mail: info@e-zone.pl   www.e-zone.pl   NIP: 898-19-24-712</div> <div>ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA INSTALACJE SIECI PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI</div>					
IMIE I NAZWISKO		NR UPRAWNIEN		PODPIS	
architektura projektant		mgr inż. arch. TOMASZ GAWRON-GAWRZYŃSKI		09/09/DOIA	
architektura asystent		mgr inż. arch. JAKUB CHOJNACKI			
rew.					
NR RYSUNKU	PB	-	A	-	3
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKRÓJ PRZESZ NAWIERZCHNIĘ			