1. Instalacje sieci uzbrojenia podziemnego (energetyczne, teletechniczne) należy pod ulicami, zjazdami, krzyżowaniami zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typu AROT
2. W miejscach zbiegów i skrzyżowań projektowanych oświetleń z istniejącymi sieciami (energetycznymi, teletechnicznymi, wodociągowymi, kanalizacyjnymi, gazowymi) prace prowadzić ręcznie bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem właścicieli sieci, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (odległość, krzyżowanie). Ustalającą podziemnych urządzeń należy potwierdzić za pomocą próbnych kontrolnych. Wskazy w bezpośredniej bliskości sieci zabezpieczyć ocalonymi przed osunięciem.
3. Należy wykonać regulację istniejących studni teletechnicznych, wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zawórów wodociągowych i gazowych do projektowanych rzędnych.

LEGENDA

- jezdnia - nawierzchnia z kostki granitowej
- jezdnia - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- zatoka autobusowa - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- zatoki postojowe - nawierzchnia z kostki betonowej szarej
- chodnik - nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej
- ciągi - nawierzchnia z kostki betonowej szarej prostokątnej
- podjazd obniżony - nawierzchnia z kostki granitowej
- pasy zieleni
- krawężnik betonowy wystający oraz ściek prostokreślnikowy
- krawężnik betonowy obniżony oraz ściek przykrawężnikowy obniżki betonowe
- proj. wpusty burzowe
- proj. studnie rewizyjne
- projektowany kolektor deszczowy
- projektowane odwodnienie liniowe zjazdów - acodren
- projektowane lampy uliczne wysięgnikowe
- istniejące lampy uliczne
- projektowany kabel oświetleniowy YAKS 4x25mm²
- zabezpieczenie projektowanego kabla oświetleniowego rury osłonowe peha SRS 40,0 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable m rury osłonowe dwudzielne typu AROT d110 (niebieskie)
- zabezpieczenie istniejącej sieci elektrycznej - kable SN rury osłonowe dwudzielne typu AROT d160 (czerwone)
- zabezpieczenie istniejącej sieć teletechnicznej rury osłonowe dwudzielne typu AROT d110
- projektowana sieć teletechniczna
- demontaż istniejącej sieć teletechnicznej
- projektowana sieć wodociągowej
- demontaż istniejącej sieć wodociągowej
- demontaż istniejącej sieć kanalizacji deszczowej
- przekroje konstrukcyjne
- otwór geotechniczny

Zarząd Usługowy **TROBER**
mgr inż. Patrick Kuba - Grzesica
ul. Parkowa 7, 55-330 Kobierzyce, tel. kom. 662 161 150

Projektant	mgr inż. Patrick Kuba - Grzesica upr. nr 204/DOŚ/03	Data	Podpis
Sprawdzający	dr inż. Dorota Kuba upr. nr 212/UNT/09	Data	Wrocław 2023
Opracowując	mgr inż. Piotr Bukowski mgr inż. Tadeusz Tarnacki	Nadzór	Podpis uprawnienia
Obiekt	Przebudowa ulic Trzebnickiej wraz z przebudową ul. Zamkowej, Dworcowej, ul. Parkowej, ul. Ogrodowej w Oleśnicy, ul. Kilińskiego w Oleśnicy		
Rysunek	Nr D-2 PLAN SYTUACYJNY		SKALA 1:200