

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Równanie dróg gruntowych i dostawa kruszywa w 2017 r.					
1		Remont nawierzchni tłuczniowej dróg na terenie gminy Jelcz-Laskowice			
1 d.1	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębokość wyboi do 5 cm - grys bazaltowy 2-5 mm w ilości około 50 kg/m ² - R x 0,5 20000.0	m ² m ²	 20000.000	
				RAZEM	20000.000
2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie 60000.0	m ² m ²	 60000.000	
				RAZEM	60000.000
3	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 60000.0	m ² m ²	 60000.000	
				RAZEM	60000.000
2		Dostawa grys bazaltowego 2-5 mm			
4 d.2	kalk. włas- na	Zakup kruszywa kamiennego - grys bazaltowy 2-5 mm 1000.0	t t	 1000.000	
				RAZEM	1000.000
5	KNR AT- 06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I 1000/25	kurs kurs	 40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNR AT- 06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatk za dalsze 64 km Krotność = 64 40.0	kurs kurs	 40.000	
				RAZEM	40.000
3		Utwardzenie dróg gruntowych			
7 d.3	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia bazaltowego kamiennego 0/63 mm (6 cm) i 0/31,5 mm (4 cm) - łączna grubość po zagęszczeniu 10 cm 10000.0	m ² m ²	 10000.000	
				RAZEM	10000.000