PRZEKRÓJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JEDNOKIERUNKOWEJ
Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ PIESZYCH
ODCINEK od km 0+000 do km 0+183
Rys. nr D-2



WIDOK ŚCIEŻKI ROWEROWEJ JEDNOKIERUNKOWEJ
Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA PRZEZ PIESZYCH
ODCINEK od km 0+000 do km 0+183
Rys. nr D-2

Uwaga
istneijacy chodnik zostanie rozebrany. Ubytek kostki betonowej na poziomie max5%.
Na tym odcinku na istniejacej podbudowie zostanie wykonane ciag rowerowy. Na pozostałej podbudowie po poszerzeniu do 1.00m zostanie odbudowany chdnik z kostki z rozbiorki.
Nawierzchnia ścieżki rowerowej - kostka Behaton w kolorze czerwonym o gr 8cm.
Od strony jezdni - ścieżka rowerowa o szerokosci s=1,50 m . Od strony zieleni - chodnik o szerokosci 1,00m



PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY
ŚCIEŻKA ROWEROWA I CIĄG PIESZY

ADRES INWESTYCJI	Droga powiatowa (ul.Wrocławska-Wincentego Witosa) Dz. nr 454 dr ,AM-1Obr. Miłoszyce Dz. nr 1 dr AM-42, 11 drAM-40, 29 dr AM41, Obr.Laskowice
INWESTOR	Urząd Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice ul. Wincentego - Witosa nr 24 , 55-220 Jelcz- Laskowice
konstrukcje drogi	podpisy mgr inż. Marek Jakób nr upr. 17/96/UW
FAZA:	PROGRAM FUNKCJONALNO _ UŻYTKOWY
BRANŻA:	DROGI - ŚCIEŻKI ROWEROWE I CIAGI PIESZO_ROWEROWE
SYMBOL:	D_1
DATA:	CZERWIEC 2016
D-2	ŚCIEŻKA ROWEROWA JEDNOKIERUNKOWA Nawierzchnia z kostki betonowej
skala: 1: 50	UWAGI/REWIZJE