

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE - JELCZ - ŁASKOWICE					
1		OŚWIETLENIE TERENU			
1	KNNR-W 2-25	Słupki ograniczające z liną - budowa	szt.		
d.1	0418-01	216*2	szt.	432.000	
				RAZEM	432.000
2	KNNR 5	Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnicę - fundament pod rozdzielnicę TO	szt.		
d.1	0411-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNNR 5	Urządzenia rozdzielcze (zestawy) o masie do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym - TO	szt.		
d.1	0403-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wys. 6m	szt.		
d.1	1001-01	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5	KNNR 5	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - wys. 6m	szt.		
d.1	1001-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 5	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 7 m - DY 2,5	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	9.000	
d.1	1003-02	9			
				RAZEM	9.000
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa oświetlenia zewnętrznego z lampą 70W	szt.		
d.1	1004-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
8	KNNR 5	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0701-02	216*0.8*0.4	m ³	69.120	
				RAZEM	69.120
9	KNNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - SRS 110	m		
d.1	0705-01	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
10	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - podsypka	m		
d.1	0706-01	216-43	m	173.000	
				RAZEM	173.000
11	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKY	m		
d.1	0707-03	4x16	m	201.000	
		244-43			
				RAZEM	201.000
12	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach - YAKY 4x16	m		
d.1	0713-03	43	m	43.000	
				RAZEM	43.000
13	KNNR 5	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w kanałach zamkniętych - YAKY 4x16, w fundamentach słupów	m		
d.1	0713-03	18*2.5	m	45.000	
				RAZEM	45.000
14	KNNR 5	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m - nasypka	m		
d.1	0706-01	173	m	173.000	
				RAZEM	173.000
15	KNNR 5	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III	m		
d.1	0605-02	217+9*1	m	226.000	
				RAZEM	226.000
16	KNNR 5	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie	szt.		
d.1	0611-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
17	KNNR 5	Podłączenie bednarki pod zaciski słupów	szt.		
d.1	0613-01	9	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNNR 5	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
d.1	0702-02	216*0.6*0.4	m ³	51.840	
				RAZEM	51.840

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na suchu końca kabla 4-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
20 d.1	KNR-W 2-25 0418-02	Słupki ograniczające z liną - rozebranie	szt.		
		216*2	szt.	432.000	
				RAZEM	432.000
21 d.1	KNP 18 D13 1349-04	Pomiar tablicy rozdzielczej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22 d.1	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
23 d.1	KNP 18 D13 1346-12	Pomiar rezystancji uziemienia słupa lini elektroenergetycznej	szt		
		9	szt	9.000	
				RAZEM	9.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	680.9398		
RAZEM					

Słownie: